



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Νεάπολη 13-02-2026
 Αρ. πρ.:897

Τμήμα Διαχείρισης
 Πληρ.: Ταμπουρατζής Ιωάννης
 Τηλ.:2841033698
 Email.: kkneapol@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση τεσσάρων (4) αλεξικέραυνων των σκοπιών του ΣΚ Νεάπολης.»

CPV: 45312310-3 – Εργασίες αντικεραυνικής προστασίας

Ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης, αφού έλαβε υπόψη:

α) την υπ' αρ. 2385/10-02-2026 (PM3N46MTΛΒ-4ΛΕ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για τη **συντήρηση τεσσάρων (4) αλεξικέραυνων των σκοπιών του Καταστήματος** σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται για το κατάστημά μας δαπάνη ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (11.408,00€)

β) ότι η παρούσα πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016

π ρ ο σ κ α λ ε ι

τους διάφορους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (4) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ	ΤΙΜΗ
1	Έλεγχος ιστού	
2	Αντικατάσταση της υπάρχουσας κεφαλής του αλεξικέραυνου με νέα καινούρια (Φιλική στο Περιβάλλον) τύπου TESLA-SP2 ή ισοδύναμου ακτίνας προστασίας R=100m η οποία θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό	
3	Συντήρηση των παραμενόντων στοιχείων του αλεξικέραυνου (αποκατάσταση διαβρώσεων – βαφές ιστού και βάσης, έλεγχος αγωγού καθόδου, μονωτήρων διέλευσης, τριγώνου γείωσης και λοιπών εξαρτημάτων) με αποκατάσταση κάθε φθοράς ή ζημίας επι αυτών	
4	Μέτρηση της ωμικής αντίστασης γείωσης και ενδεχομένως βελτίωσής της	
5	Έλεγχος και εάν χρειαστεί αντικατάσταση λυόμενου συνδέσμου, στηριγμάτων και λοιπών συνδέσμων	
6	Επί του αγωγού καθόδου του αλεξικέραυνου και προ της ανακλινόμενης βάσεως του ιστού, θα εγκαταστασθεί μία κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων (τύπου OBO ή ισοδύναμου)	
7	Για επιπρόσθετη ασφάλεια ατόμων και εγκαταστάσεων: εγκατάσταση διάταξης αγωγού Tester , για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της κεφαλής από το ύψος του ανθρώπου, μειώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο το μελλοντικό κόστος	

	συντήρησης, καθώς δεν απαιτείται κατάκλιση – ανάκλιση του ιστού ή χρήση γερανοφόρου οχήματος		
8	Έλεγχος καλής λειτουργίας υφιστάμενων απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων (surge Protection Devices)		
	Αξία για τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης (4) αλεξικέραυνων συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης κάθε φθοράς ή ζημιάς επί των ανωτέρω, εγκατάσταση διεξαγωγού Tester σε κάθε αλεξικέραυνο, καθώς και σχετικών μετρήσεων, με παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία		
	Σύνολο		
	ΦΠΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ		

Στο ποσό της έγκρισης συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

I. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Μετά το πέρας εργασιών θα δοθεί πιστοποιητικό για κάθε κεφαλή
- δελτίο ελέγχου και συντήρησης της όλης εγκατάστασης
- βεβαίωση – αποτελέσματα μέτρησης της τελικής τιμής του συστήματος γείωσης, με διακριβωμένο γειωσόμετρο από διαπιστευμένο εργαστήριο
- βεβαίωση - εγγύηση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του έργου
- Κάθε σχετικό έγγραφο που αποτελεί απαιτούμενο για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας για: Επιθεώρηση Εργασίας, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ασφαλιστικής Εταιρείας για την Ασφάλιση της Μονάδος ISO.
- **Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα ζητηθούν επιπλέον:**
 - φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα
 - Ποινικό μητρώο εκπροσώπου εταιρείας
 - Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει)

II. Η συντήρηση των τεσσάρων (4) αλεξικέραυνων επιβάλλεται να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα:

- ΕΛΟΤ EN 62305.03 «Αντικεραυνική προστασία – Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για τη ζωή» (E.7)
- NFC 17-102: 2011 – "PROTECTION AGAINST LIGHTNING – EARLY STREAMER EMISSION LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS" (8.2) ή ισοδύναμου διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου
- ΦΕΚ 4607 τ. Β' /13-12-2019 για την υποχρέωση του αντιυπερτασικού εξοπλισμού.
Όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο τύπο, πρότυπο ή κατασκευαστή, νοείται πάντοτε η έννοια "ή ισοδύναμο", σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4412/2016

Καθώς το Κατάστημά μας δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, συστήνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η επίσκεψη Τεχνικών τους στους χώρους του Καταστήματος προκειμένου να εκτιμήσουν τις εργασίες συντήρησης, να συντάξουν τη σχετική τους Τεχνική έκθεση και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ τα οποία χρήζουν συντήρησης

- **ΚΕΦΑΛΗ – ΤΥΠΟΣ:** τύπου TESLA SP2 ή ισοδύναμου
- **ΑΚΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:** R=100m
- **ΙΣΤΟΣ:** H=6m
- **ΓΕΙΩΣΗ (Είδος):** ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
- **Αγωγός καθόδου (υλικό και διατομή):** 50mm² Cu & Φ10 AIMgSi

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την εξόφληση γίνονται γνωστά τα εξής:

- Ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών βλ. κεφ. Ι
- Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις:
 - ο 8% παρακράτηση φόρου
 - ο 0,10% επί της καθαρής αξίας για ΕΑΔΗΣΥ

- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης προσφοράς που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η **Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 11.408,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην υπ' αρ. 2385/10-2-2026 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ημερομηνία, κατά την οποία οφείλουμε να έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά για εκκαθάριση και η οποία έχει οριστεί στις 10/05/2026 ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως στις 30/04/2026 οπότε θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές και με email.

Ο Διευθυντής του Καταστήματος

Βλάσης Νικόλαος