



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα 27/3/2026

Αρ. Πρωτ. 10477

Ταχ.Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία
Τηλέφωνο: 2413 504379
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: «Έρευνα αγοράς για «Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης» CPV.45331231-4, ΑΛΕ 24203010000001 [ΚΑΕ 0879], προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2026 για το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' /147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις αριθ. πρωτ. 9891/23-03-2026 τεχνικές προδιαγραφές όπως κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προτίθεται να προβεί σε Ανοικτό Διαγωνισμό προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2026 «Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης» CPV.45331231-4, ΑΛΕ 24203010000001 [ΚΑΕ 0879] και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν **ΜΟΝΟ οικονομικές προσφορές με τιμές**, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.

Θα θέλαμε **απαραιτήτως** να μας ενημερώσετε αν υπάρχει Π.Τ. για το είδος και αν όχι να αιτιολογήσετε από πού προκύπτει η τιμή.

Η παρούσα αναρτάται:

- στην ιστοσελίδα της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr, στη διαδρομή : προμήθειες ► **Προμήθειες 2024** ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.dianveia.gov.gr>.

Κατάθεση προσφορών στο email: gnl-promithies@ghl.gr έως 6-4-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ» CPV45331231-4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα τεχνική συγγραφή περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες για την αντικατάσταση μηχανήματος ψυκτικού θαλάμου στον χώρο των μαγειρείων. Απαιτείται η αντικατάσταση της χαλασμένης μονάδας ψύξης με προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιας, σ' έναν από τους ψυκτικούς θαλάμους των μαγειρείων.

1. Εργασίες απεγκατάστασης / επανεγκατάστασης

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών που είναι σε ισχύ κατά τη συγγραφή του παρόντος, σχετικά με τις εργασίες εγκατάστασης και τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

- 1.1. Θα δοθεί προσοχή από τον ανάδοχο κατά την αφαίρεση του παλαιού μηχανήματος και των παρελκομένων του, εντός και εκτός του ψυκτικού θαλάμου, για την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
- 1.2. Το εξωτερικό τμήμα της νέας ψυκτικής μονάδας θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο κοντά στην υπάρχουσα μονάδα στην πρόσοψη του κτιρίου Υ2.
- 1.3. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ορθή τοποθέτηση της ψυκτικής μονάδας, φροντίζοντας για την ασφαλή στήριξη και τηρώντας τις όποιες αποστάσεις προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
- 1.4. Τέλος, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση τυχόν μερμετισμάτων και οπών που θα δημιουργηθούν κατά τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού. Οι οπές των

σωληνώσεων που θα διέρχονται του θαλάμου θα είναι ορθά μονωμένες και σφραγισμένες και ο ψυκτικός θάλαμος θα παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Ψυκτικού Μηχανήματος

Ο θάλαμος τον οποίο θα ψύχει το νέο μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για συντήρηση νωπών προϊόντων. Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του μηχανήματος θα πρέπει να προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση (είδος ψυκτικής μονάδας, δυναμικότητα, είδος και δυναμικότητα εξατμιστή κτλ.).

- 2.1. Βάσει του μεγέθους και των χαρακτηριστικών του χώρου, η ψυκτική ικανότητα που απαιτείται να αποδίδει το νέο μηχάνημα ψύξης είναι τουλάχιστον 1.500 Watt (2,01HP). Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα αναφέρει εντός της τεχνικής προσφοράς την μέτρηση όγκου του θαλάμου (σε μ³) που πραγματοποίησε, καθώς και τα χαρακτηριστικά και την ψυκτική ικανότητα του προς εγκατάσταση μηχανήματος που θα εξασφαλίζει την ορθή ψύξη του χώρου αυτού, βάσει των προαναφερθέντων αναγκών και των κυβικών μέτρων του χώρου.
- 2.2. Το προς προμήθεια και τοποθέτηση μηχάνημα θα είναι βιομηχανικά προ συναρμολογημένο. Θα απαιτείται μόνο η τοποθέτηση και σύνδεση του με το υπόλοιπο σύστημα.
- 2.3. Το ψυκτικό μηχάνημα θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέρη για την σωστή λειτουργία, εποπτεία και συντήρησή του (πχ. Συμπιεστή, Συμπυκνωτή, Εκτονωτή, Εξατμιστή, Ψυκτικό υγρό, Ανεμιστήρες, Θερμοστάτη, Αποξηραντή, Βαλβίδες ασφαλείας, Αισθητήρες πίεσης / θερμοκρασίας, Δοχείο Συσσωρευτή, Ελεγκτές και αυτοματοποιημένα συστήματα για την παρακολούθηση της απόδοσης του ψυκτικού μηχανήματος κα.).
- 2.4. Πιο συγκεκριμένα, οι σωληνώσεις από τον ψυκτικό θάλαμο προς το εξωτερικό μηχάνημα θα είναι κατάλληλες για την χρήση που απαιτείται, πολύ καλά μονωμένες και η δρομολόγηση τους θα γίνει σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία.
- 2.5. Τέλος, η μονάδα που θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα είναι προστατευμένη είτε με περίβλημα μονάδας εργοστασιακά προ τοποθετημένο ή με κατασκευή καλύμματος προστασίας με δαπάνη του αναδόχου. Ως παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περίβλημα της υπάρχουσας μονάδας στον έμπροσθεν χώρο του κτιρίου Υ2.
- 2.6. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων, σωληνώσεων και αναλωσίμων για την ορθή λειτουργία όλου του συστήματος (ψυκτικά υγρά, σωληνώσεις χαλκού, μονώσεις σωληνώσεων, περίβλημα και βάσεις στήριξης ψυκτικού μηχανήματος κα.).

3. Γενικοί Όροι - Υποχρεώσεις Αναδόχων

- 3.1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προ της συντάξεως των προσφορών τους θα πρέπει να επισκεφθούν τους αναφερόμενους χώρους και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και των συνθηκών εργασίας, το οποίο θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας.
- 3.2. Οι διαστάσεις των σχεδίων και εμβαδών είναι προσεγγιστικές. Θα γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή προσαρμογή των υλικών.
- 3.3. Η δαπάνη περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά και τα μικρούλικα που απαιτούνται για την παράδοση των χώρων και των εγκαταστάσεων σε πλήρη και καλή λειτουργία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κανό αριθμό προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.
- 3.4. Όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα και με υλικά Α' ποιότητας.
- 3.5. Για τις εργασίες που προδιαγράφονται δεν δύναται να αναγνωριστούν εκ των υστέρων «απρόβλεπτες εργασίες».
- 3.6. Ο ανάδοχος θα προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως με το νοσοκομείο.
- 3.7. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου και η μεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου. Εφόσον απαιτηθεί, η τοποθέτηση κάδου σκεπασμένου, το κόστος ενοικίασης και οι σχετικές άδειες εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.
- 3.8. Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.
- 3.9. Ο ανάδοχος οφείλει να μετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους μετά το πέρας των εργασιών, οποιοδήποτε εξοπλισμό απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει.
- 3.10. Θα δοθεί προσοχή στις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες. Σε περίπτωση που απαιτηθούν τυχόν επεμβάσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των χώρων.
- 3.11. Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την προστασία, εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου.
- 3.12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικών εργασίες ασχολούμενων μισθωτών, το Π.Δ. 778/80, περιμέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

- 3.13. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την εκτέλεση του έργου, το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.
- 3.14. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τρόπου εργασίας του αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας ειδικής συγγραφής, σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3.15. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών δύο (2) ετών η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης του ψυκτικού μηχανήματος και των παρελκομένων του, καθώς και συναρμολόγησης των εξαρτημάτων και των στηρίξεων που απαιτείται για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.
- 3.16. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα μικρό-τροποποιήσεων και τεχνικών προτάσεων, εφόσον αυτό είναι υπέρ της αντοχής, της λειτουργικότητας και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης.
- 3.17. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν πέραν της "Οικονομικής Προσφοράς" ξεχωριστή "Τεχνική Προσφορά" στην οποία να αναγράφονται:
 - τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την εγγύηση κατασκευαστή, συνοδευόμενα από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά
 - χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
 - αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές

Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν απαίτησης του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ