



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
5<sup>η</sup> Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2  
ΤΚ 36100  
ΤΗΛ 2237350168  
EMAIL: [mparmaki@1140.syzefxis.gov.gr](mailto:mparmaki@1140.syzefxis.gov.gr)

Αριθ. Πρωτ.: 4041/21-05-2026

ΠΡΟΣ : ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Ο.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Γ.Ν. Καρπενησίου έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ.: 251/20-05-2026 (ΑΔΑ: 9Ξ4Φ4690ΒΘ-ΖΓΣ) απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η αποστολή πρόσκλησης (απευθείας ανάθεσης άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 50 του Ν.4782/2021), το προσχέδιο της εν λόγω πρόσκλησης με τους κάτωθι όρους συμμετοχής, ενδιαφέρεται να σας αναθέσει για τις υπηρεσίες «συντήρησης ανελκυστήρων», εκτιμώμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 8.499,46€ και αναλυτικά :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	1 Υδραυλικός ανελκυστήρας 1350 kg/18 ατόμων, στάσεις : 4	12	571,20€	6.854,40€	8.499,46€
	1 Υδραυλικός ανελκυστήρας 1350 kg/18 ατόμων, στάσεις : 4				
	1 Υδραυλικός ανελκυστήρας 1350 kg/18 ατόμων, στάσεις : 5				
	1 Υδραυλικός ανελκυστήρας 600kg/8 ατόμων, στάσεις : 3				
	Έκδοση Πιστοποιητικών				
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>					<b>6.854,40€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>					<b>8.499,46€</b>

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων περιγράφονται στα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου που επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και να έχει λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών λειτουργίας ανελκυστήρων έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν σχετική προσφορά. Για το λόγο αυτό θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των ανελκυστήρων καθώς επίσης και όλων των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν. Η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι απαραίτητη για συντηρητές που έχουν αναλάβει την συντήρηση των ανακλαστήρων κατά το παρελθόν.

Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στις απαιτούμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία ενέργειες συντήρησης των ανελκυστήρων, (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22-12-2008, ΦΕΚ 424/10-03-2009, ΒΔ37\_ΦΕΚ 10/17-1-1966) ανά 15νθήμερον απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες, παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Το κόστος των υλικών προληπτικής συντήρησης βαρύνει τον συντηρητή.

Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συντήρηση, είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα ή αδυναμίας απεγκλωβισμού από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου σε διάστημα **2 ωρών** το πολύ μετά την αναγγελία της βλάβης (έγγραφη ή προφορική)

Σε περίπτωση βλάβης που απαιτούνται ανταλλακτικά και εργασία αντικαταστάσεις, το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Νοσοκομείο έκθεση με την περιγραφή της βλάβης καθώς και το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας. Το Νοσοκομείο αφού λάβει υπόψη την έκθεση, θα εγκρίνει κατά περίπτωση την σχετική δαπάνη και θα ενημερώνει τον συντηρητή για ενέργειες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας συντήρησης του συνεργείου ανελκυστήρων, που της παραχωρήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση, της μόνιμης έδρας του συνεργείου.

### **Πιστοποιητικά**

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει με την προσφοράς του:

1. Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων ή ισοδύναμο.
2. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο.
3. Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.

### **Περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων και πιστοποίηση αυτών**

**Το κόστος για τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών από κοινοποιημένο οργανισμό (άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) βαρύνει τον ανάδοχο. Οι δράσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου**

Επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 24203010000001 και έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 495/20-05-2026 (ΑΔΑ: 6ΧΦ54690ΒΘ-59Γ) και CPV 50750000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων).

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Π.Δ. 80/2016 και του Ν. 4782/2021.

Οι κρατήσεις για την εν λόγω προμήθειας είναι οι εξής :

ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%
Φ.Ε %	8%

### **Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετικά :**

α) Οικονομική προσφορά: Η προσφορά θα αναγράφει την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και την ισχύ της.

β) Δικαιολογητικά συμμετοχής :

- **Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ** εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

**• Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ:**

1. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Συνεταιρισμός, Λοιπά νομικά πρόσωπα): αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
2. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση): βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο η οποία να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- **Φορολογική ενημερότητα** του νομικού προσώπου : η οποία θα πρέπει α) να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)» και β) να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Ασφαλιστική ενημερότητα** του νομικού προσώπου (από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται ο οικονομικός φορέας θα πρέπει : α) εάν έχει εκδοθεί από τον e- ΕΦΚΑ να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και β) να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016) του νομικού προσώπου/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή της, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019 ( ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

**Ο κωδικός του φορέα μας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι : 1015.Ε00205.0001**

**έως και την Παρασκευή 29-05-2026 και ώρα 14:30 μ.μ.**

Σύνολο δαπάνης με Φ.Π.Α. : 8.499,46€

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικών προσφορών θα γίνει την Τρίτη 02-06-2026 και ώρα 10:00 π.μ. από την ορισθείσα επιτροπή.

Η προσφορά σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mparmaki@1140.syzefxis.gov.gr) με την υπογραφή και σφραγίδα σας.

**Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Καρπενησίου**

**Κοντοπάνου Ουρανία**

Κοινοποιημένος Οργανισμός : **Swiss Approval Technische Bewertung A.E.** (Αριθμ. Κοινοποίησης στην Ε.Ε. 2221)

**Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα**

Α/Α Πιστοποιητικού	030-03-002-03336
Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου/Πιστοποίησης	2221
Αριθμός αρχικής οικοδομικής άδειας	-
Αριθμός Φακέλου Προέγκρισης/Άδειας Εγκατάστασης/Άδειας λειτουργίας/Καταχώρησης (διαγράφεται ανάλογα)	12 (Αρ. Πρωτ.:47/22.03.2004)
Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα)	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθμός, Δήμος/Κοινότητα)	ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο)	ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντηρητής	ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Ο.Ε.
Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου	16/07/2025
Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Έλεγχος	ΕΛΟΤ EN81.2:1999
Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου	316.25.PER
Α/Α Πιστοποιητικού Ελέγχου/Φορέας προηγούμενου Ελέγχου	030-03-002-02657/SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:**

Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός)	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, Νο1)
Ανελκυστήρας προσώπων / φορτίων	ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	1350
Αριθμός Ατόμων	18
Αριθμός στάσεων/ορόφων	4 / 2 (ΥΠ, ΙΣ, 1ος, 2ος)
Θέση Μηχανοστασίου	ΥΠΟΓΕΙΟ

**Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Είδος ανάρτησης (έμμεση ή άμεση): <b>ΕΜΜΕΣΗ (2:1)</b>	Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα (m/sec) : <b>0,53</b>
Αρπάγη θαλάμου: <b>MORIS, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ</b>	Είδος κλειδαριών θυρών φρέατος: <b>MORIS</b>
Υδραυλική μονάδα: <b>MORIS, No:547/21, 210l/min (αντλία) 22,3Kw (κινητήρας)</b>	Είδος θυρών θαλάμου: <b>ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (1,00m X 2,00m)</b>
	Μήκος διαδρομής (σε m): <b>10,5</b>
Πίνακας Ελέγχου: <b>POWER LIFT (BAMΒΟΛΗΣ)</b>	Αριθμός και διάμετρος συρματόσχοινων : <b>6xØ12mm</b>
Βαλβίδα θραύσης: <b>MORIS, 1½"</b>	Τροχαλία : <b>Ø520mm</b>
Βαλβίδα έναντι ανεξ/της κίνησης θαλάμου: <b>ANEY</b>	Έμβολο: <b>Ø120X5mm</b>
Οδηγοί θαλάμου: <b>2xT90X75X16mm</b>	Επικαθήσεις θαλάμου: <b>ELASTOGRAN, 1002 (3τεμ.)</b>

**Αποτελέσματα Ελέγχου**

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα **πληροί** τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

**Παρατηρήσεις**

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ στις 10/10/2025.

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι **16/07/2026**.

Ο Επιθεωρητής

Δημήτρης Α. Σκιαδάς



Για το Φορέα

Μελέτιος Τζαφέρης

*TZAFERIS*

Κοινοποιημένος Οργανισμός : **Swiss Approval Technische Bewertung A.E.** (Αριθμ. Κοινοποίησης στην Ε.Ε. 2221)

**Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα**

Α/Α Πιστοποιητικού	030-03-002-03337
Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου/Πιστοποίησης	2221
Αριθμός αρχικής οικοδομικής άδειας	-
Αριθμός Φακέλου Προέγκρισης/Άδειας Εγκατάστασης /Άδειας λειτουργίας/Καταχώρησης (διαγράφεται ανάλογα)	10 (Αρ. Πρωτ.:43/22.03.2004)
Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής-(διαγράφεται ανάλογα)	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ</b>
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθμός, Δήμος/Κοινότητα)	<b>ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ</b>
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο)	<b>ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>
Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης	<b>ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ</b>
Υπεύθυνος Συντηρητής	<b>ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Ο.Ε.</b>
Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου	<b>16/07/2025</b>
Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Έλεγχος	<b>ΕΛΟΤ EN81.2:1999</b>
Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου	<b>317.25.PER</b>
Α/Α Πιστοποιητικού Ελέγχου/Φορέας προηγούμενου Ελέγχου	<b>030-03-002-02658/SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG</b>

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:**

Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός)	<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (ΔΕΞΙΟΣ, Νο2)</b>
Ανελκυστήρας προσώπων / φορτίων	<b>ΠΡΟΣΩΠΩΝ</b>
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	<b>1350</b>
Αριθμός Ατόμων	<b>18</b>
Αριθμός στάσεων/ορόφων	<b>4 / 2 (ΥΠ, ΙΣ, 1ος, 2ος)</b>
Θέση Μηχανοστασίου	<b>ΥΠΟΓΕΙΟ</b>

**Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Είδος ανάρτησης (έμμεση ή άμεση): <b>ΕΜΜΕΣΗ (2:1)</b>	Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα (m/sec) : <b>0,53</b>
Αρπάγη θαλάμου: <b>MORIS, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ</b>	Είδος κλειδαριών θυρών φρέατος: <b>MORIS</b>
Υδραυλική μονάδα: <b>MORIS, CA, Νο:4346, 210l/min (αντλία) 22KW (κινητήρας)</b>	Είδος θυρών θαλάμου: <b>ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (1,00m X 2,00m)</b>
	Μήκος διαδρομής (σε m): <b>10,5</b>
Πίνακας Ελέγχου: <b>POWER LIFT (BAMΒΟΛΗΣ)</b>	Αριθμός και διάμετρος συρματόσχοινων : <b>6xØ12mm</b>
Βαλβίδα θραύσης: <b>MORIS, 1½"</b>	Τροχαλία : <b>Ø520mm</b>
Βαλβίδα έναντι ανεξ/της κίνησης θαλάμου: <b>ANEY</b>	Έμβολο: <b>Ø120X5mm</b>
Οδηγοί θαλάμου: <b>2xT90X75X16mm</b>	Επικαθήσεις θαλάμου: <b>ELASTOGRAN, 1002 (3τεμ.)</b>

**Αποτελέσματα Ελέγχου**

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα **πληροί** τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

**Παρατηρήσεις**

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην **ΕΛΕΥΣΙΝΑ** στις **10/10/2025**.

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι **16/07/2026**.

Ο Επιθεωρητής

Δημήτρης Α. Σκιαδάς



Το Φορέα  
**TZAFERIS**  
Μελέτιος Τζαφέρης

Κοινοποιημένος Οργανισμός : **Swiss Approval Technische Bewertung A.E.** (Αριθμ. Κοινοποίησης στην Ε.Ε. 2221)

**Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα**

A/A Πιστοποιητικού	030-03-002-03339
Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου/Πιστοποίησης	2221
Αριθμός αρχικής οικοδομικής άδειας	-
Αριθμός Φακέλου Προέγκρισης/Άδειας Εγκατάστασης/Άδειας Λειτουργίας/Καταχώρησης (διαγράφεται ανάλογα)	11 (Αρ. Πρωτ.:46/22.03.2004)
Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής-(διαγράφεται ανάλογα)	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθμός, Δήμος/Κοινότητα)	ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο)	ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντηρητής	ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Ο.Ε.
Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου	16/07/2025
Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Έλεγχος	ΕΛΟΤ EN81.2:1999
A/A Εκθέσεως Ελέγχου	319.25.PER
A/A Πιστοποιητικού Ελέγχου/Φορέας προηγούμενου Ελέγχου	030-03-002-02660/SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:**

Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός)	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (No3)
Ανελκυστήρας προσώπων / φορτίων	ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	1350
Αριθμός Ατόμων	18
Αριθμός στάσεων/ορόφων	5 / 3 (ΥΠ, ΙΣ, 1 <sup>ος</sup> , 2 <sup>ος</sup> , 3 <sup>ος</sup> )
Θέση Μηχανοστασίου	ΥΠΟΓΕΙΟ

**Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Είδος ανάρτησης (έμμεση ή άμεση): <b>ΕΜΜΕΣΗ (2:1)</b>	Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα (m/sec) : <b>0,53</b>
Αρπάγη θαλάμου: <b>MORIS, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ</b>	Είδος κλειδαριών θυρών φρέατος: <b>MORIS</b>
Υδραυλική μονάδα: <b>MORIS, CA, No:4345, 210l/min (αντλία) 22KW (κινητήρας)</b>	Είδος θυρών θαλάμου: <b>ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (1,00m X 2,00m)</b>
	Μήκος διαδρομής (σε m): <b>13,5</b>
Πίνακας Ελέγχου: <b>POWER LIFT (ΒΑΜΒΟΛΗΣ)</b>	Αριθμός και διάμετρος συρματόσχοινων : <b>6xØ12mm</b>
Βαλβίδα θραύσης: <b>MORIS, 1½"</b>	Τροχαλία : <b>Ø520mm</b>
Βαλβίδα έναντι ανεξ/της κίνησης θαλάμου: <b>ANEY</b>	Έμβολο: <b>Ø120X5mm</b>
Οδηγοί θαλάμου: <b>2xT90X75X16mm</b>	Επικαθήσεις θαλάμου: <b>ELASTOGRAN, 1002 (3τεμ.)</b>

**Αποτελέσματα Ελέγχου**

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα **πληροί** τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

**Παρατηρήσεις**

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην **ΕΛΕΥΣΙΝΑ** στις **10/10/2025**.

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι **16/07/2026**.

Ο Επιθεωρητής

Δημήτρης Α. Σκιαδάς



Για το Φορέα  
**ΤΖΑΦΕΡΗΣ**  
Μελέτιος Τζαφέρης

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Κοινοποιημένος Οργανισμός : **Swiss Approval Technische Bewertung A.E.** (Αριθμ. Κοινοποίησης στην Ε.Ε. 2221)

**Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα**

A/A Πιστοποιητικού	030-03-002-03338
Αριθμός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου/Πιστοποίησης	2221
Αριθμός αρχικής οικοδομικής άδειας	-
Αριθμός Φακέλου Προέγκρισης/Άδειας Εγκατάστασης/Άδειας λειτουργίας/Καταχώρησης (διαγράφεται ανάλογα)	72 (Αρ. Πρωτ.:4260/2019)
Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα)	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθμός, Δήμος/Κοινότητα)	ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο)	ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντηρητής	ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ Ο.Ε.
Ημερομηνία διενέργειας του Ελέγχου	16/07/2025
Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε ο Έλεγχος	ΕΛΟΤ EN81.2:1999
A/A Εκθέσεως Ελέγχου	318.25.PER
A/A Πιστοποιητικού Ελέγχου/Φορέας προηγούμενου Ελέγχου	030-03-002-02659/SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα:**

Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός)	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
Ανελκυστήρας προσώπων / φορτίων	ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	600
Αριθμός Ατόμων	8
Αριθμός στάσεων/ορόφων	3 / 1 (ΥΠ, ΙΣ, 1 <sup>ος</sup> )
Θέση Μηχανοστασίου	ΥΠΟΓΕΙΟ

**Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Είδος ανάρτησης (έμμεση ή άμεση): <b>ΕΜΜΕΣΗ (2:1)</b>	Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα (m/sec) : <b>0,63</b>
Αρπάγη θαλάμου: <b>KLEEMANN, 14.10.315B</b>	Είδος κλειδαριών θυρών φρέατος: <b>ΓΚΕΑ ΖΗΤΑ, ΕΘ-1</b>
Υδραυλική μονάδα: <b>KLEEMANN, T250, Νο:155237, 125l/min (αντλία) Νο:13A42B19, 9,5KW (κινητήρας)</b>	Είδος θυρών θαλάμου: <b>BUS (0,90m X 2,00m)</b>
	Μήκος διαδρομής (σε m): <b>6,75</b>
Πίνακας Ελέγχου: <b>KLEEMANN, SERIAL BASIC, Νο:178169</b>	Αριθμός και διάμετρος συρματοσχοινών : <b>4xØ10mm</b>
Βαλβίδα θραύσης: <b>KLEEMANN, K110 1"</b>	Τροχαλία : <b>Ø400mm</b>
Βαλβίδα έναντι ανεξ/της κίνησης θαλάμου: <b>ANEY</b>	Έμβολο: <b>KLEEMANN, Ø90X5mm</b>
Οδηγοί θαλάμου: <b>2xT89X62X16mm</b>	Επικαθήσεις θαλάμου: <b>ELASTOGRAN, 080080 (1τεμ.)</b>

**Αποτελέσματα Ελέγχου**

Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη εγκατάσταση ανελκυστήρα **πληροί** τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις.

**Παρατηρήσεις**

Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικές μετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.

Εκδόθηκε στην **ΕΛΕΥΣΙΝΑ** στις **10/10/2025**.

Ο επόμενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι **16/07/2026**.

Ο Επιθεωρητής

Δημήτρης Α. Σκιαδάς



Για το Φορέα

Μελέτιος Τζαφέρης

**TZAFERIS**