



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης ΤΚ 50100

Διοικητικές πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης & Π. Καραγιαννίδου

Τηλ.: +30 2461056470 & 2461056477

Email: ghaitidis@uowm.gr & pkaragiannidou@uowm.gr

Πληροφορίες για τεχνικές προδιαγραφές: Κ. Σαπαλίδης

Τηλ.: +30 24610 56360

Email: ksapalidis@uowm.gr

**ΠΡΟΣ: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για:
Προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας**

Περιγραφή	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
Προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	18.116,40€

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 120 παρ. 3α .
- Την αρ. πρωτ. 2765/22-12-2025 με ΑΔΑ: 6ΓΝΑ469Β7Κ-Κ5Ζ Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικειμένου σχετικού με την εκάστοτε Διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/12/2026».
- Την Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β'2604/22.12.2008), όπως ισχύει, «Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης ανελκυστήρων εκτελούνται από τον αδειούχο συντηρητή ανελκυστήρων».
- Το από 03/07/2026 Πρωτογενές αίτημα του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ: 26REQ019393535, με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδική αιτιολόγηση.
- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 554/06-07-2026, με ΑΔΑ: 9ΥΦΖ469Β7Κ-Γ7Ζ και ΑΔΑΜ: 26REQ019393584,

προσκαλεί την επιχείρηση «ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «NEW ALERT», ΑΦΜ: 998656870 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΚ 19014, τηλ: 2295023957, email: info@newalert.gr, να καταθέσει οικονομική

προσφορά για την προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 18.116,40€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: κ. Κωνσταντίνος Σαπαλίδης, τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 2461056360, email: ksapalidis@uowm.gr.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εκατόν δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (18.116,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2026, Α.Λ.Ε.: 2410106001.

Ταξινόμηση κατά CPV: 42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>), όπου διατίθενται τα συνημμένα αρχεία των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την προσφορά του, αποκλειστικά σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα περιέχονται:

- 1) **Τεχνική Προσφορά**, που θα περιλαμβάνει:
 - α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας.
 - β. Τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).
- 2) **Οικονομική προσφορά** του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).
- 3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:

- α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και
- β) της διαδικασίας ήτοι:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 15/07/2026, 13:00 (Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)
--

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί **μέχρι τις 15/07/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 3^{ος} Όροφος Διοικητηρίου**, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56303 & 56304 ή να αποσταλεί με courier στην παραπάνω διεύθυνση με την εντολή να ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου. Η αποσφράγιση του φακέλου θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Διοικητήριο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση των αγαθών και το σύνολο των συνοδών υπηρεσιών τοποθέτησης και ελέγχου συνολικά 25 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης υπό την προϋπόθεση στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες να ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με πρώτους τους ανελκυστήρες που λήγουν τα πιστοποιητικά τους πρώτα (π.χ. της Φλώρινας 27-28 Ιουλίου 2026) και μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Β' 2385/12.04.2023 όπως ισχύει σήμερα.
3. Το/α παραστατικό/ά του αναδόχου θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Πανεπιστημιούπολη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	Στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Κωδικός ΑΑΗΤ: 1020.Ε00326.0001 Τύπος προϋπολογισμού: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3 9ΥΦΖ469Β7Κ-Γ7Ζ Κωδικός CPV: 42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων
---	---

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών/εργασιών και αφού προηγηθεί βεβαίωση παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. Πληρωμή μπορεί να γίνει και για ένα μέρος της σύμβασης του οποίου έγινε παραλαβή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.
5. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (**σήμερα 4% για τις προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες**), ο οποίος όμως **συμψηφίζεται** στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, **σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία** μας.
6. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:
 - Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει).
 - Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

7. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης.
8. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή της σύμβασης, πριν από την λήξη της, σε περίπτωση που παύσει για οποιονδήποτε λόγο (πχ νομοθετική μεταβολή, πραγματική παύση του αντικειμένου) να υφίσταται η παραγωγική της αιτία και έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν.
9. Ο Ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 24610 56470, 56477).

**Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα
Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου**

**Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και
Οικονομικών Υποθέσεων**

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Καθηγητής Αντωνιάδης Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- i) **Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ** στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης), γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
- ii) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
- α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016
- β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
- 2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
- Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- iii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (**ασφαλιστική ενημερότητα**).
- iv) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα**).
- v) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

vi) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8822/30-09-2025 εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά Στοιχεία

Αντικείμενο: Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικών Καταλληλότητας.

Αφορά: Όλες τις Πανεπιστημιούπολεις του ΠΔΜ

Αντικείμενο Έκθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικών Καταλληλότητας.

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων που καταγράφηκαν στις Εκθέσεις Ελέγχου, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την αποκατάστασή τους και η καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Στους συνημμένους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά ανελκυστήρα, τα ευρήματα του περιοδικού ελέγχου, οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης, η εκτιμώμενη δαπάνη, η τεχνική αιτιολόγηση και η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης Έκθεσης Ελέγχου.

Διαπιστώσεις – τεχνικά ευρήματα

Από τις Εκθέσεις Ελέγχου προέκυψαν παρατηρήσεις οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες

κατηγορίες:

α) Ευρήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις

Περιλαμβάνονται εργασίες που σχετίζονται με τις υποδομές των φρεατίων και των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων, όπως εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης, οικοδομικές αποκαταστάσεις, κάλυψη σωληνώσεων, μεταλλικές κατασκευές και λοιπές παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Μέρος των ανωτέρω εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη ισχύος των Εκθέσεων Ελέγχου.

β) Ευρήματα που αφορούν τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων

Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις διατάξεις ασφαλείας των ανελκυστήρων και προέκυψαν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων προτύπων ασφαλείας.

Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα δεν αφορούν αποκατάσταση βλαβών ή ελλείψεων της τακτικής συντήρησης, αλλά απαιτούμενες παρεμβάσεις συμμόρφωσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. Τα ευρήματα αυτά έχουν κοστολογηθεί και παρατίθενται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β΄2604/22.12.2008)**, όπως ισχύει, οι **εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης ανελκυστήρων εκτελούνται από τον αδειούχο συντηρητή ανελκυστήρων.**

Τεχνική Αξιολόγηση

Η αποκατάσταση του συνόλου των παρατηρήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανελέγχου και την έκδοση των προβλεπόμενων Πιστοποιητικών Καταλληλότητας.

Οι εργασίες που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις υλοποιούνται ήδη από το Πανεπιστήμιο, ενώ οι τεχνικές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό των ανελκυστήρων απαιτείται να εκτελεστούν από τον αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δεδομένου ότι οι Εκθέσεις Ελέγχου έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος και απομένει περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη τους, απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών ώστε να προγραμματισθεί εμπρόθεσμα ο επανέλεγχος από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Προτεινόμενες Ενέργειες

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
- Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από τον αδειούχο συντηρητή ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Προγραμματισμός επανελέγχου από τον διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου πριν από τη λήξη ισχύος των Εκθέσεων Ελέγχου.

Ακολουθεί πίνακας με τις ημερομηνίες των προθεσμιών ισχύος των παρατηρήσεων του τεχνικού ελέγχου μετά την παρέλευση των οποίων οι ανελκυστήρες θα πρέπει να ακινητοποιηθούν. Οι κοντινότερες ημερομηνίες (όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα αφορούν τις πανεπιστημιούπολεις της Φλώρινας και οι εν λόγω ημερομηνίες λήξεων των παρατηρήσεων είναι οι **27/7/2026** και **28/7/2026**.

	Διεύθυνση	Περιγραφή	Ημ/νία επόμενου ελέγχου & Διάρκεια ισχύος	Αρ. έκθεσης ελέγχου
	Έως 27 Ιουλίου 2026			
1	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	27/7/2026	70.0384/27/01/2026 (καταχώρηση 141957)
2	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ)	27/7/2026	70.0385/27/01/2026 (καταχώρηση 141962)
3	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο3 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)	27/7/2026	70.0386/27/01/2026 (καταχώρηση 141964)
4	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)	27/7/2026	70.0387 / 27/01/2026 (καταχώρηση 141925)
5	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)	27/7/2026	70.0390 / 27/01/2026 (καταχώρηση 141934)
6	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ)	27/7/2026	70.0388/27/01/2026 καταχώρηση 141926)
	Έως 28 Ιουλίου 2026			
7	ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1	ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)	28/7/2026	70.0389 / 28/01/2026 (καταχώρηση 141990)
	Έως 4 Αυγούστου 2026			
8	ΚΟΙΛΑ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ)	4/8/2026	71.0332 / 04/02/2026 (καταχώρηση 142401)
9	ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ	ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)	4/8/2026	71.0330 / 04/02/2026 καταχώρηση 142397)
10	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ -ΚΕΠΤΣΕ	ΚΕΠΤΣΕ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)	4/8/2026	71.0333 / 04/02/2026 (καταχώρηση 141991)
	Έως 13 Αυγούστου 2026			

11	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ Α / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1)	13/8/2026	89.0013 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142892)
12	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ Β / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2)	13/8/2026	89.0014 / 13/02/2026 καταχώρηση 142893)
13	ΠΑΪΑΜΠΟΡΟ, Ο.Τ. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ	(ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ L2)	13/8/2026	71.0348/13/02/2026 (καταχώρηση 142906)
14	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΤΙΡΙΟ Β / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2)	13/8/2026	78.0037 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142902)
	Έως 13 Φεβρουαρίου 2027			
15	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΤΙΡΙΟ Α / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1)	13/2/2027	78.0036 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142898)

Συμπεράσματα

Οι περιοδικοί έλεγχοι ανέδειξαν ευρήματα τα οποία αφορούν τόσο τις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των ανελκυστήρων.

Οι εργασίες που εμπíπτουν στις αρμοδιότητες του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης, ενώ οι υπόλοιπες εξελίσσονται σύμφωνα με τον

προγραμματισμό και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη των αντίστοιχων Εκθέσεων Ελέγχου.

Για την άρση των παρατηρήσεων που αφορούν τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων απαιτείται η εκτέλεση των αντίστοιχων τεχνικών εργασιών από τον αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου έως τη λήξη των Εκθέσεων Ελέγχου, κρίνεται αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα ο επανέλεγχος και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για το σύνολο των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα κόστη ολοκλήρωσης που πρέπει να αναλάβει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τα οποία όπως προαναφέρθηκε **θα ανατεθούν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β'2604/22.12.2008 στον συντηρητή («ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «NEW ALERT», ΑΦΜ: 998656870 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΚ 19014, τηλ: 2295023957, email: info@newalert.gr).**

ΠΟΛΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ	ΛΗΞΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ	ΣΚΑΕΠ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	315,00 €	27/7/2026
	ΣΚΑΕΠ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ	600,00 €	27/7/2026
	ΣΚΑΕΠ Νο3	570,00 €	27/7/2026

	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	1.175,00 €	27/7/2026
	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ	1.425,00 €	27/7/2026
	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	2.415,00 €	27/7/2026
	ΕΣΤΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1	775,00 €	28/7/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	7.275,00 €	
ΓΡΕΒΕΝΑ	ΓΡΕΒΕΝΑ Α Νο1	630,00 €	13/8/2026
	ΓΡΕΒΕΝΑ Β Νο2	690,00 €	13/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	1.320,00 €	
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ Νο1 Α	1.220,00 €	13/2/2027
	ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β Νο2	100,00 €	13/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	1.320,00 €	
ΠΤΟΛ/ΔΑ	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	1.120,00 €	4/8/2026
ΚΟΖΑΝΗ	ΖΕΠ Δ Νο2	660,00 €	13/8/2026
	ΚΟΙΛΑ ΚΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	1.135,00 €	4/8/2026
	ΚΟΙΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	1.780,00 €	4/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	3.575,00 €	
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ		14.610,00 €	
ΦΠΑ		3.506,40 €	
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ		18.116,40 €	

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιστοίχιση του κόστους κάθε ομάδας ανελκυστήρων με τις ημερομηνίες των προθεσμιών ισχύος των παρατηρήσεων του τεχνικού ελέγχου ούτως ώστε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός. Σε περίπτωση που δεν αρθούν για οιοδήποτε λόγο οι παρατηρήσεις στον προβλεπόμενο χρόνο οι συγκεκριμένοι ανελκυστήρες θα πρέπει να ακινητοποιηθούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των **14.610,00€** (δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα Ευρώ και μηδέν λεπτά), πλέον Φ.Π.Α. 24% **3.506,40 €** (τρεις χιλιάδες πεντακόσια έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά), σύνολο **18.116,40 €** (δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά).

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την πίστωση του έτους 2026 με Α.Λ.Ε. 001.2410106001 - Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχοντος έτους) και CPV 42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	18.116,40 €
Σύνολο	18.116,40 €

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται κατόπιν της ολοκλήρωσης των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικών Καταλληλότητας και αφορούν όλες τις Πανεπιστημιούπολεις του ΠΔΜ.

Αφορούν την αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων που καταγράφηκαν στις Εκθέσεις Ελέγχου, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την αποκατάστασή τους και η καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά ανελκυστήρα, τα ευρήματα του περιοδικού ελέγχου, οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης, η εκτιμώμενη δαπάνη, η τεχνική αιτιολόγηση και η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης Έκθεσης Ελέγχου.

Διαπιστώσεις – τεχνικά ευρήματα

Από τις Εκθέσεις Ελέγχου προέκυψαν παρατηρήσεις οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Ευρήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις

Περιλαμβάνονται εργασίες που σχετίζονται με τις υποδομές των φρεατίων και των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων, όπως εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης, οικοδομικές αποκαταστάσεις, κάλυψη σωληνώσεων, μεταλλικές κατασκευές και λοιπές παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη ισχύος των Εκθέσεων Ελέγχου.

β) Ευρήματα που αφορούν τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων

Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις διατάξεις ασφαλείας των ανελκυστήρων και προέκυψαν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων προτύπων ασφαλείας.

Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα δεν αφορούν αποκατάσταση βλαβών ή ελλείψεων της τακτικής συντήρησης, αλλά απαιτούμενες παρεμβάσεις συμμόρφωσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. Τα ευρήματα αυτά έχουν κοστολογηθεί και παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β' 2604/22.12.2008), όπως ισχύει, οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης ανελκυστήρων εκτελούνται από τον αδειούχο συντηρητή ανελκυστήρων.

Προθεσμίες αποκατάστασης για πιστοποίηση

Ακολουθεί πίνακας με τις ημερομηνίες των προθεσμιών ισχύος των παρατηρήσεων του τεχνικού ελέγχου μετά την παρέλευση των οποίων οι ανελκυστήρες θα πρέπει να ακινητοποιηθούν. Οι κοντινότερες ημερομηνίες (όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα αφορούν τις πανεπιστημιούπολεις της Φλώρινας και οι εν λόγω ημερομηνίες λήξεων των παρατηρήσεων είναι οι **27/7/2026** και **28/7/2026**.

	Διεύθυνση	Περιγραφή	Ημ/νία επόμενου ελέγχου & Διάρκεια ισχύος	Αρ. έκθεσης ελέγχου
	Έως 27 Ιουλίου 2026			
1	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	27/7/2026	70.0384/27/01/2026 (καταχώρηση 141957)
2	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ)	27/7/2026	70.0385/27/01/2026 (καταχώρηση 141962)
3	ΦΛΩΡΙΝΑ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ	(ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο3 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)	27/7/2026	70.0386/27/01/2026 (καταχώρηση 141964)
4	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ/ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)	27/7/2026	70.0387/ 27/01/2026 (καταχώρηση 141925)
5	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)	27/7/2026	70.0390/ 27/01/2026 (καταχώρηση 141934)
6	ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ/ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ)	27/7/2026	70.0388/27/01/2026 (καταχώρηση 141926)
	Έως 28 Ιουλίου 2026			

7	ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1	ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1, ΦΛΩΡΙΝΑ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)	28/7/2026	70.0389/ 28/01/2026 (καταχώρηση 141990)
	Έως 4 Αυγούστου 2026			
8	ΚΟΙΛΑ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ)	4/8/2026	71.0332 / 04/02/2026 (καταχώρηση 142401)
9	ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ	ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)	4/8/2026	71.0330 / 04/02/2026 καταχώρηση 142397)
10	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ -ΚΕΠΤΣΕ	ΚΕΠΤΣΕ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)	4/8/2026	71.0333 / 04/02/2026 (καταχώρηση 141991)
	Έως 13 Αυγούστου 2026			
11	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ Α / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1)	13/8/2026	89.0013 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142892)
12	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ	6ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ Β / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2)	13/8/2026	89.0014 / 13/02/2026 καταχώρηση 142893)
13	ΠΑΪΑΜΠΟΡΟ, Ο.Τ. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ	(ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ L2)	13/8/2026	71.0348/13/02/2026 (καταχώρηση 142906)
14	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΤΙΡΙΟ Β / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2)	13/8/2026	78.0037 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142902)
	Έως 13 Φεβρουαρίου 2027			
15	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΦΟΥΡΚΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΤΙΡΙΟ Α / ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1)	13/2/2027	78.0036 / 13/02/2026 (καταχώρηση 142898)

Στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες θα ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με πρώτους τους ανελκυστήρες που λήγουν τα πιστοποιητικά τους πρώτα (π.χ. της Φλώρινας 27-28 Ιουλίου 2026).

Απαιτούμενες Ενέργειες – Κόστος ανά ανελκυστήρα

Για την άρση των παρατηρήσεων που αφορούν τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων απαιτείται η εκτέλεση των αντίστοιχων τεχνικών εργασιών από τον αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου έως τη λήξη των Εκθέσεων Ελέγχου, κρίνεται αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα ο επανέλεγχος και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για το σύνολο των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακάτω **παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα κόστη** ολοκλήρωσης που πρέπει να αναλάβει το

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τα οποία όπως προαναφέρθηκε **θα ανατεθούν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ Β'2604/22.12.2008** στον συντηρητή («**ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ**» με τον διακριτικό τίτλο «**NEW ALERT**», ΑΦΜ: 998656870 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΚ 19014, τηλ: 2295023957, email: info@newalert.gr)

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΚΑΕΠ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του μηχανοστασίου και στην θύρα επιθεώρησης				Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Να λειτουργεί στο θάλαμο φωτιστικό ασφαλείας και η διάταξη συναγερμού (κουδούνι). Οι παραπάνω διατάξεις να είναι συνδεδεμένες με επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.	110,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλείας σύμφωνα με EN 81-2 §5.2
3	Να τοποθετηθούν κατάλληλα αντηρίδες στην ποδιά του θαλάμου.	Τοποθέτηση αντηρίδων στη ποδιά θαλάμου.	75,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με EN 81-1 §8.6
4	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της κομβιοδόχου συντήρησης (revision) στην οροφή του θαλάμου.	Ρύθμιση της κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο.	130,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για ασφαλή λειτουργία κατά την συντήρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με EN 81-1 §14.2
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του μηχανοστασίου και στην θύρα επιθεώρησης.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΣΥΝΟΛΟ			315,00 €		

ΣΚΑΕΠ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του μηχανοστασίου				
2	Να ρυθμιστούν κατάλληλα οι πείροι έναντι εκτροπής των συρματόσχοινων στην τροχαλία.	Ρύθμιση των πείρων έναντι εκτροπής των συρματόσχοινων στην τροχαλία	65,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανάρτησης και αποτροπή αστοχίας.
3	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου.	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Να αντικατασταθεί η διάταξη δοκιμής του συστήματος αρπάγης του ανελκυστήρα (κώνος δοκιμής). Να γίνει έλεγχος του συστήματος αρπάγης.	Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής του φρένου εκτάκτου ανάγκης (αρπάγης) σε υδραυλικό ανελκυστήρα.	130,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-1 §9.8 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
5	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της ηλεκτρικής επαφής του συστήματος της αρπάγης.	Τοποθέτηση ηλεκτρικής επαφής (contact) στο σύστημα της αρπάγης	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-1 §9.8 EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
6	Να λειτουργεί ο φωτισμός του θαλάμου.	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού θαλάμου	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφάλειας σύμφωνα με EN 81-2 §8.17

7	Να λειτουργεί στο θάλαμο φωτιστικό ασφαλείας και η διάταξη συναγερμού (κουδούνι). Οι παραπάνω διατάξεις να είναι συνδεδεμένες με επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.	110,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλείας σύμφωνα με EN 81-2 §5.2
8	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της κομβιοδόχου συντήρησης (revision) στην οροφή του θαλάμου.	Ρύθμιση της κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο	120,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για ασφαλή λειτουργία κατά την συντήρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με EN 81-1 §14.2
9	Απουσία προστατευτικής ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου (ύψος 75cm κατακόρυφη με κλίση 60ο στην απόληξη).	Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου.	110,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με EN 81-1 §8.6.
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ				
	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του μηχανοστασίου	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
		ΣΥΝΟΛΟ	600,00 €		

ΣΚΑΕΠ Νο3					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού.	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Να απομακρυνθούν από το χώρο του μηχανοστασίου αντικείμενα άσχετα προς την λειτουργία του ανελκυστήρα.	Να απομακρυνθούν από το χώρο του μηχανοστασίου αντικείμενα άσχετα προς την λειτουργία του ανελκυστήρα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

3	Στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα να αντικατασταθεί η επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης διάταξης παροχής ρεύματος(μπαταρία).	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου.	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ		Για αποφυγή διαβρώσεων και κινδύνων ηλεκτροπληξίας.
5	Να αντικατασταθούν οι καμένοι λαμπτήρες του φωτισμού φρεατίου.	Τοποθέτηση νέων λαμπτήρων του φωτισμού φρεατίου.	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφάλειας σύμφωνα με EN 81-2 §5.2
6	Να αντικατασταθεί η ελαστική επικάλυψη στο πυθμένα του φρεατίου.	Αντικατάσταση της ελαστικής επικάλυψης στο πυθμένα του φρεατίου	195,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Μετά την απομάκρυνση των υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου να πραγματοποιηθεί δοκιμή της βαλβίδας θραύσης. Σε περίπτωση αστοχίας, να αντικατασταθεί με νέα κατάλληλη.				
8	Να τοποθετηθούν κατάλληλα αντηρίδες στην ποδιά του θαλάμου.	Τοποθέτηση αντηρίδων στην ποδιά του θαλάμου	80,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-1 §8.6 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

9	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτουργήσε το φωτοκύτταρο στην είσοδο του θαλάμου.	Τοποθέτηση νέου φωτοκύτταρου στην είσοδο του θαλάμου	230,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΣΥΝΟΛΟ			570,00 €		

ΕΣΤΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού.	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Να καλυφθούν κατάλληλα τα ανοίγματα που παρατηρούνται πάνω από την θύρα του μηχανοστασίου.	Να καλυφθούν κατάλληλα τα ανοίγματα που παρατηρούνται πάνω από την θύρα του μηχανοστασίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
3	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή επικίνδυνης λειτουργίας λόγω πτώσης πίεσης και συμμόρφωση με EN 81-2 §12.981-2
4	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή επικίνδυνης λειτουργίας λόγω πτώσης πίεσης και συμμόρφωση με EN 81-2 §12.981-2
5	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της ηλεκτρικής επαφής του συστήματος της αρπάγης.	Τοποθέτηση (contact) ηλεκτρικής επαφής του συστήματος της αρπάγης.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη διασφάλιση σωστής λειτουργίας του συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης. EN 81-

					1 §9.8
6	Να αντικατασταθεί το πλέγμα που παρατηρείται στην άνω απόληξη του φρεατίου με νέο κατάλληλο.	Να αντικατασταθεί το πλέγμα που παρατηρείται στην άνω απόληξη του φρεατίου με νέο κατάλληλο.	195,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Να αντικατασταθεί ο δεξιός ολισθητήρας του εμβόλου.	Να αντικατασταθεί ο δεξιός ολισθητήρας του εμβόλου.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να καλυφθεί κατάλληλα το άνοιγμα που παρατηρείται πάνω από τις θύρες φρεατίου στο ισόγειο και πρώτο όροφο.	Τοποθέτηση λαμαρίνας ώστε να καλυφθεί κατάλληλα το άνοιγμα που παρατηρείται πάνω από τις θύρες φρεατίου στο ισόγειο και πρώτο όροφο.	130,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-1 §9.8 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
9	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία των θυρών θαλάμου τύπου BUS. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να αντικατασταθούν με νέες τύπου BUS.	Έλεγχος αναφορικά με την λειτουργία των θυρών θαλάμου τύπου BUS. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αποκατάσταση της λειτουργίας του θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση νέων θυρών (νέα προσφορά).	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		
10	Να αντικατασταθεί η ποδιά του θαλάμου με νέα κατάλληλη (ύψος 75cm κατακόρυφη με κλίση 60ο στην απόληξη).	Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς θαλάμου. Μεταλλική λαμαρίνα κάτω από την είσοδο του θαλάμου σε όλο το πλάτος με αντηρίδα.	120,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-1 §9.8 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΣΥΝΟΛΟ			775,00 €		

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
2	Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
3	Στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα να αντικατασταθεί η επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί.	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για αποφυγή διαβρώσεων και κινδύνων ηλεκτροπληξίας.

5	Να αντικατασταθεί η διάταξη δοκιμής του συστήματος αρπάγης του ανελκυστήρα (κώνος δοκιμής).	Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής του φρένου εκτάκτου ανάγκης (αρπάγης) σε υδραυλικό ανελκυστήρα.	140,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη διασφάλιση σωστής λειτουργίας του συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης. EN 81-1 §9.8
6	Να αντικατασταθεί η μεταλλική επικάθιση στον πυθμένα του φρεατίου.	Να αντικατασταθεί η μεταλλική επικάθιση στο πυθμένα του φρεατίου	190,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Στους ανελκυστήρες με έμμεση ανάρτηση ο θερματικός διακόπτης διαδρομής πρέπει να ενεργοποιείται από το έμβολο.		190,00 €	ΓΩΝ ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ +ΚΑΛΩΔ50 ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να αντικατασταθούν οι καμένοι λαμπτήρες του φωτισμού φρεατίου.	Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων του φωτισμού του φρεατίου.	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
9	Να πραγματοποιηθεί μάζεμα των συρματόσχοινων.	Μάζεμα των συρματόσχοινων	390,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανάρτησης και αποτροπή αστοχίας.
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ				
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη			Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
		ΣΥΝΟΛΟ	1.175,00 €		

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
2	Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
3	Στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα να αντικατασταθεί η επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί.	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για αποφυγή διαβρώσεων και κινδύνων ηλεκτροπληξίας.

5	Να αντικατασταθεί η διάταξη δοκιμής του συστήματος αρπάγης του ανελκυστήρα (κώνος δοκιμής).	Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής του φρένου εκτάκτου ανάγκης (αρπάγης) σε υδραυλικό ανελκυστήρα.	140,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη διασφάλιση σωστής λειτουργίας του συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης. EN 81-1 §9.8
6	Να αντικατασταθεί η μεταλλική επικάλυψη στον πυθμένα του φρεατίου.	Να αντικατασταθεί η μεταλλική επικάλυψη στο πυθμένα του φρεατίου .	190,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Στους ανελκυστήρες με έμμεση ανάρτηση ο θερματικός διακόπτης διαδρομής πρέπει να ενεργοποιείται από το έμβολο.		190,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να αντικατασταθούν οι καμένοι λαμπτήρες του φωτισμού φρεατίου.	Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων του φωτισμού του φρεατίου	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
9	Να επανατοποθετηθεί η οροφούνδειξη στο ισόγειο ή να καλυφθεί κατάλληλα το άνοιγμα που παρατηρείται για την αποφυγή τραυματισμού.	Να τοποθετηθεί η οροφούνδειξη στο ισόγειο ή να καλυφθεί κατάλληλα το άνοιγμα που παρατηρείται για την αποφυγή τραυματισμού.(DISPLAY)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΝΕΩΝ DISPLAY	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
10	Να τοποθετηθεί σωληνάκι υπερχειλίσσης στο έμβολο.	Να τοποθετηθεί σωληνάκι υπερχειλίσσης στο έμβολο.	80,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
11	Κατά της επιθεώρησης διαπιστώθηκε διαρροή στο έμβολο, απαιτείται η αλλαγή της τσιμούχας στεγανοποίησης.	Αντικατάσταση του σετ στεγανοποίησης του εμβόλου (σετ τσιμούχας).	450,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

12	Απουσία προστατευτικής ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου (ύψος 75cm κατακόρυφη με κλίση 60ο στην απόληξη).	Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς θαλάμου. Μεταλλική λαμαρίνα κάτω από την είσοδο του θαλάμου σε όλο το πλάτος με αντηρίδα.	110,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			1.425,00 €		

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού.	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα να τοποθετηθεί μονοφασικός διακόπτης παροχής ρεύματος (230V) ο οποίος θα τροφοδοτεί με ρεύμα το κύκλωμα φωτισμού του θαλάμου.	Να τοποθετηθεί μονοφασικός διακόπτης παροχής ρεύματος (230V) ο οποίος θα τροφοδοτεί με ρεύμα το κύκλωμα φωτισμού του θαλάμου.	40,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §8.17
3	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9

4	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
5	Να λειτουργεί η χειραντλία στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Να αντικατασταθεί η χειραντλία στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την ασφαλή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και συμμόρφωση με EN 81-2.
6	Να τοποθετηθούν οδηγίες απεγκλωβισμού στο μηχανοστάσιο.		ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτουργήσει η διάταξη επανισοστάθμισης με ανοιχτές θύρες.	Τοποθέτηση κώνων σύσφιξης με τα οποία συγκρατούμε το θάλαμο και το αντίβαρο με τα συρματόσχοινα.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να αντικατασταθούν τα συρματόσχοινα λόγω οξείδωσης.	Αντικατάσταση συρματοσχοίωνων ανάρτησης θαλάμου - αντιβάρου με νέα αυξημένης αντοχής γερμανικής κατασκευής DRAKO (8x19) αυτολυπαινόμενα	320,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανάρτησης και αποτροπή αστοχίας.
9	Να αντικατασταθεί η διάταξη δοκιμής του συστήματος αρπάγης του ανελκυστήρα (κώνος δοκιμής). Να γίνει έλεγχος του συστήματος αρπάγης.	Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής του φρένου εκτάκτου ανάγκης (αρπάγης) σε υδραυλικό ανελκυστήρα.	130,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη διασφάλιση σωστής λειτουργίας του συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης. EN 81-1 §9.8
10	Να τοποθετηθούν πείροι έναντι εκτροπής των συρματόσχοινων στην τροχαλία.	Τοποθέτηση πείρων ασφάλειας εκτροπής συρματοσχοίωνων στην τροχαλία του εμβόλου.	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

11	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτούργησε η διάταξη χειροκίνητου ανοίγματος (τρίγωνο) των θυρών φρεατίου. Να γίνει κατάλληλη αποκατάσταση.	Αποκατάσταση της λειτουργίας η διάταξης χειροκίνητου ανοίγματος (τρίγωνο) των θυρών φρεατίου.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
12	Να επισκευασθεί ή αντικατασταθεί η βάση της επαφής της θύρας φρεατίου στον 1ο όροφο.	Αντικατάσταση της βάσης της επαφής της θύρας φρεατίου στον 1ο όροφο	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης
13	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί.	Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον πυθμένα του φρεατίου. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους και η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανεμφάνισής του. Επίσης να πραγματοποιηθεί συντήρηση (ξύσιμο, βαφή) στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται στον πυθμένα του φρεατίου. Επισημαίνεται ότι στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει αντλία η οποία δεν λειτουργεί . ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για αποφυγή διαβρώσεων και κινδύνων ηλεκτροπληξίας.
14	Να τοποθετηθούν ποδιές ορόφων.	Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς ορόφων. Μεταλλική λαμαρίνα κάτω από την είσοδο του θαλάμου σε όλο το πλάτος με αντηρίδα. 3τμχ	320,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης

15	Να αντικατασταθεί η κομβιοδόχη συντήρησης (revision) στη οροφή του θαλάμου με νέα που να περιλαμβάνει : διακόπτη συντήρησης-λειτουργίας του τύπου δύο σταθερών θέσεων (ή μίας θέσεως συνεχούς πίεσης), διακόπτη stop – μανιτάρι, ρευματοδότη σούκο. Να τοποθετηθεί νέα έτσι ώστε κατά την λειτουργία της κομβιοδόχης συντήρησης-επιθεώρησης να απενεργοποιούνται οι εξωτερικές κλίσεις και ο θάλαμος να κινείται με την μικρή ταχύτητα.	Τοποθέτηση νέας κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop), κοινό μπουτόν κίνησης και ρευματοδότη (πρίζα – σούκο), έτσι ώστε κατά τη λειτουργία συντήρησης να απενεργοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί χειρισμοί και να καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς	460,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την ασφαλή λειτουργία κατά τις εργασίες συντήρησης. EN 81-1 §14.2
16	Να τοποθετηθεί μπουτόν ανοίγματος των αυτόματων θυρών στον θάλαμο.	Να τοποθετηθεί μπουτόν ανοίγματος των αυτόματων θυρών στον θάλαμο.	70,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
17	Να τοποθετηθεί φωτισμός ασφαλείας εντός του θαλάμου.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §8.17
		Τοποθέτηση πρόσθετων σφικτήρων συρματοσχοίωνων	40,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την αποτροπή αστοχίας του συστήματος ανάρτησης του θαλάμου. EN 81-1 §9.4
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			2.415,00 €		

ΚΟΖΑΝΗ

ΖΕΠ Δ Νο2					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να αντικατασταθούν οι μπαταρίες στο UPS.	Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών στο UPS.	TRUE		
2	Να τοποθετηθεί κατάλληλο μεταλλικό κιγκλίδωμα στην οροφή του θαλάμου (δεξιά πλευρά). Επιπλέον να αυξηθεί το ύψος του μεταλλικού κιγκλιδώματος στο βάθος του θαλάμου. Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση.	Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην οροφή του θαλάμου.	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους και συμμόρφωση με EN 81-2.
3	Απαιτείται η εγκατάσταση φωτισμού στο φρεάτιο.	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led φωτιστική ταινία εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			660,00 €		

ΚΟΙΛΑ ΚΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί θύρα μηχανοστασίου μεταλλική ανοιγόμενη προς τα έξω και εφοδιασμένη με κλειδαριά και περσίδα αερισμού.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ			Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

2	Να συνδεθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα. Όταν ενεργοποιείται το υπέρβαρο να υπάρχει οπτική ή ηχητική ένδειξη στον θάλαμο.	Τοποθέτηση και ρύθμιση πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
3	Συστήνεται να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση και ρύθμιση πρεσοστάτη υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
4	Να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση το φωτιστικό σώμα του μηχανοστασίου.	—	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
5	Να τοποθετηθεί ποδιά ορόφου στο ισόγειο.	Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς ορόφου στο ισόγειο	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
6	Να τοποθετηθεί πρόσθετος σφικτήρας με σωστή φορά τοποθέτησης στο σημείο πάκτωσης των συρματοσχοίνων.	Τοποθέτηση πρόσθετων σφικτήρων συρματοσχοίνων. 6τεμ	40,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Να λειτουργεί ο φωτισμός φρεατίου.	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2

8	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο και συμμόρφωση με EN 81-2.
9	Να τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάμου (πλευρά εμβόλου) στηθαίο προστασίας όπου υπάρχει κενό (μεταξύ θαλάμου – φρεατίου) μεγαλύτερο από 0,30m. Συγκεκριμένα ύψος στηθαίου 0,70m για κενό < 0,85m και ύψος στηθαίου 1,10m για κενό > 0,85m. Επίσης χειρολαβή, ποδιά 0,10m και ενδιάμεση κουπαστή. Τέλος να τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα επί του στηθαίου.	Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην οροφή του θαλάμου.	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
10	Να τοποθετηθούν κατάλληλα αντηρίδες στην ποδιά του θαλάμου.	Τοποθέτηση κατάλληλων αντηρίδων στην ποδιά του θαλάμου .	80,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
11	Να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της κομβιοδόχου συντήρησης (revision) στην οροφή του θαλάμου. Είναι ανάποδα συνδεδεμένα «λειτουργία – συντήρηση».	_____			Για την ασφαλή λειτουργία κατά τις εργασίες συντήρησης. EN 81-1 §14.2
12	Να τοποθετηθεί στο θάλαμο φωτιστικό ασφαλείας και να λειτουργεί η διάταξη συναγερμού (κουδούνι). Οι παραπάνω διατάξεις να είναι συνδεδεμένες με επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. Τοποθέτηση νέου κουδουνιού κινδύνου στο θάλαμο με την αντίστοιχη μπαταρία	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
		Τοποθέτηση νέου κουδουνιού κινδύνου στο θάλαμο με την αντίστοιχη μπαταρία	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					

	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			1.135,00 €		

ΚΟΙΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα να αντικατασταθεί ή επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.	Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Δεν υπάρχει διάταξη υπερφόρτωσης στον ανελκυστήρα. Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί στο 20% πλέον του ωφέλιμου φορτίου.	Τοποθέτηση διάταξης υπερφόρτωσης στον ανελκυστήρα .	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
3	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του τροχαλιοστασίου.	_____			
4	Να τοποθετηθεί ρευματοδότης σούκο εντός του υτοχαλιοστασίου.	Τοποθέτηση πρίζα σούκο στο πυθμένα του τροχαλιοστασίου.	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
5	Να αντικατασταθεί η κομβιοδόχη συντήρησης (revision) στο τροχαλιοστάσιο.	Τοποθέτηση νέας κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop), κοινό μπουτόν κίνησης και ρευματοδότη (πρίζα – σούκο), έτσι ώστε κατά τη λειτουργία συντήρησης να απενεργοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί χειρισμοί και να καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς	460,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την ασφαλή λειτουργία κατά τις εργασίες συντήρησης. EN 81-1 §14.2
6	Να γίνει έλεγχος του πείρου ενεργοποίησης περιοριστή ταχύτητας.	_____			

7	Να αντικατασταθεί η μεταλλική κλίμακα (κάτω επίπεδο) με κατάλληλη που θα δίνει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο πάνω μέρος της ταράτσας του κτιρίου.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ			Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να τοποθετηθεί κατάλληλη μεταλλική κλίμακα (άνω επίπεδο) που θα δίνει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο τροχαλιοστάσιο.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ			Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
9	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	80,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο και συμμόρφωση με EN 81-2.
10	Να τοποθετηθούν ελαστικοί προσκρουστήρες στην κάτω απόληξη του φρεατίου. Οι προσκρουστήρες πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μεταλλική κατασκευή έτσι ώστε στα τέρματα διαδρομής να μπλοκάρει ο θάλαμος και οι υπερδιαδρομές να είναι στη ζώνη απομανδάλωσης.	Τοποθέτηση στην κάτω απόληξη του φρεατίου μεταλλικός πτυσσόμενος κοιλοδοκός με ελαστικό προσκρουστήρα και ενσωματωμένο ηλεκτρικό διακόπτη.	80,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
11	Να πραγματοποιηθεί μάζεμα των συρματόσχοινων.	Μάζεμα συρματόσχοινων.	390,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανάρτησης και αποτροπή αστοχίας.
12	Να ρυθμιστούν οι οριακοί διακόπτες (τέρματα διαδρομής) στην άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου.	_____			Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και πιστοποίησης ανελκυστήρων.
13	Απαιτείται η αντικατάσταση της διάταξης στάσης-διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα (μανιτάρι - ΣΤΟΠ) δυο σταθερών θέσεων στην κάτω	Τοποθέτηση ασφαλιστικού διακόπτη (PIT STOP) στον πυθμένα του φρεατίου.	120,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

	απόληξη του φρεατίου.				
14	Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με συσκευή επικοινωνίας πιστοποιημένη με το EN81-28 και σύνδεση με μέσα διάσωσης (συντηρητής, πυροσβεστική ή / και υπηρεσία που να κάνει τη σύνδεση με μέσα διάσωσης).	Τοποθέτηση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας (τοποθέτηση επίτοιχου τηλεφώνου).	190,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			1.780,00 €		

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ					
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην θύρα του μηχανοστασίου και της θύρας επιθεώρησης.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ			Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Να καλυφθεί άμεσα στον χώρο του μηχανοστασίου το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης (εγκαταστάσεις άσχετες προς τη λειτουργία του ανελκυστήρα).	Να καλυφθεί άμεσα στον χώρο του μηχανοστασίου το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης (εγκαταστάσεις άσχετες προς τη λειτουργία του ανελκυστήρα) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

3	Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα να τοποθετηθεί μονοφασικός διακόπτης παροχής ρεύματος (230V) ο οποίος θα τροφοδοτεί με ρεύμα το κύκλωμα φωτισμού του θαλάμου.	Τοποθέτηση μονοφασικού διακόπτη παροχής ρεύματος ο οποίος θα τροφοδοτεί το κύκλωμα φωτισμού του θαλάμου .	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §8.17
4	Να λειτουργεί η ένδειξη (LED) στάσης του θαλάμου στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση νέας λυχνίας (led) στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
5	Να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Σύνδεση του πρεσοστάτη έναντι υψηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	65,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
6	Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση και ρύθμιση πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
7	Να τοποθετηθούν οδηγίες απεγκλωβισμού στο μηχανοστάσιο.				
8	Να τοποθετηθεί ηλεκτρική επαφή στην θύρα επιθεώρησης του φρεατίου.	Τοποθέτηση ηλεκτρικής επαφής στην θύρα επιθεώρησης του φρεατίου.	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
9	Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στο μεταλλικό κιγκλίδωμα στην οροφή του θαλάμου.				
10	Να κλείσει κατάλληλα η οροφή του φρεατίου.	Να κλείσει κατάλληλα η οροφή του φρεατίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα

					πιστοποίησης.
11	Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με συσκευή επικοινωνίας πιστοποιημένη με το EN81-28 και σύνδεση με μέσα διάσωσης (συντηρητής, πυροσβεστική ή / και υπηρεσία που να κάνει τη σύνδεση με μέσα διάσωσης).	Τοποθέτηση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας (τοποθέτηση επίτοιχου τηλεφώνου).	200,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
12	Να τοποθετηθεί φωτισμός ασφαλείας εντός του θαλάμου.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §8.17
13	Να αντικατασταθεί η κομβιοδόχη συντήρησης (revision) στη οροφή του θαλάμου με νέα που να περιλαμβάνει : διακόπτη συντήρησης-λειτουργίας του τύπου δύο σταθερών θέσεων (ή μίας θέσεως συνεχούς πίεσης), διακόπτη stop – μανιτάρι, ρευματοδότη σούκο. Να τοποθετηθεί νέα έτσι ώστε κατά την λειτουργία της κομβιοδόχης συντήρησης-επιθεώρησης να απενεργοποιούνται οι εξωτερικές κλίσεις και ο θάλαμος να κινείται με την μικρή ταχύτητα.	Τοποθέτηση νέας κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop), κοινό μπουτόν κίνησης και ρευματοδότη (πρίζα – σούκο), έτσι ώστε κατά τη λειτουργία συντήρησης να απενεργοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί χειρισμοί και να καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς	460,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την ασφαλή λειτουργία κατά τις εργασίες συντήρησης. EN 81-1 §14.2
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			1.120,00 €		

ΓΡΕΒΕΝΑ					
ΓΡΕΒΕΝΑ Α Νο1					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να λειτουργεί η ένδειξη στάσης (LED) στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση νέας λυχνίας (led) στον ηλεκτρικό πίνακα του ανελκυστήρα	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
2	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση και ρύθμιση πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
3	Να καλυφθεί άμεσα στον χώρο του μηχανοστασίου το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης (εγκαταστάσεις άσχετες προς τη λειτουργία του ανελκυστήρα).	Να καλυφθεί άμεσα στον χώρο του μηχανοστασίου το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης (εγκαταστάσεις άσχετες προς τη λειτουργία του ανελκυστήρα). ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτουργήσε η διάταξη επανισοστάθμισης με ανοιχτές θύρες (ρύθμιση ζώνης / πουράκια).	Τοποθέτηση μαγνητικού αισθητήρα - πουράκι για να λειτουργήσει η διάταξη επανισοστάθμισης με ανοιχτές θύρες (ρύθμιση ζώνης / πουράκια).	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
5	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	90,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο. Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

6	Διαπιστώθηκε φθορά στους τροχούς ολίσθησης του πλαισίου ανάρτησης. Απαιτείται η αντικατάστασή τους.	Αντικατάσταση των τροχών οδήγησης του πλαισίου (σασί) θαλάμου.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
7	Να κλείσει κατάλληλα η οροφή του φρεατίου.	Να κλείσει κατάλληλα η οροφή του φρεατίου . ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ	ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
8	Να λειτουργεί το μπουτόν ανοίγματος των αυτόματων θυρών στο εσωτερικό του θαλάμου.	Τοποθέτηση μπουτόν ανοίγματος των αυτόματων θυρών στο εσωτερικό θαλάμου .	70,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
9	Να λειτουργεί ο φωτισμός ασφαλείας του θαλάμου.	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας στον θάλαμο, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §8.17
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			630,00 €		

ΓΡΕΒΕΝΑ Β Νο2					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να ρυθμιστεί κατάλληλα ο πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Ρύθμιση πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων	100,00 €	ΕΡΓΑΣΙΑ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9

2	Να τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάμου στηθαίο προστασίας όπου υπάρχει κενό (μεταξύ θαλάμου – φρεατίου) μεγαλύτερο από 0,30m. Συγκεκριμένα ύψος στηθαίου 0,70m για κενό < 0,85m και ύψος στηθαίου 1,10m για κενό > 0,85m. Επίσης χειρολαβή, ποδιά 0,10m και ενδιάμεση κουπαστή. Τέλος να τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα επί του στηθαίου.	Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην οροφή του θαλάμου	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
3	Να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά των υαλοπινάκων που αποτελούν τους τοίχους του φρεατίου.				Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
4	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο και συμμόρφωση με EN 81-2.
5	Διαπιστώθηκε φθορά στους τροχούς ολίσθησης του πλαισίου ανάρτησης. Απαιτείται η αντικατάστασή τους.	Αντικατάσταση των τροχών οδήγησης του πλαισίου (σασί) θαλάμου.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			690,00 €		

ΚΑΣΤΟΡΙΑ					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Νο1 Α					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1	Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα πρεσοστάτης έναντι χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων του ανελκυστήρα.	Τοποθέτηση και ρύθμιση πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης στο μπλοκ βαλβίδων για την αποτροπή κίνησης του ανελκυστήρα σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης, καθώς και την καλωδίωση σύνδεσης αυτού.	160,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την αποτροπή ανεξέλεγκτης λειτουργίας λόγω μεταβολών πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα. EN 81-2 §12.9
2	Να τοποθετηθεί ρευματοδότης σούκο εντός του μηχανοστασίου.	Τοποθέτηση ρευματοδότη σούκο εντός του μηχανοστασίου.	45,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
3	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτούργησε η διάταξη επανισοστάθμισης στον 1ο όροφο.				
4	Κατά την επιθεώρηση δεν λειτούργησε η διάταξη επανισοστάθμισης με ανοιχτές θύρες.	Τοποθέτηση μαγνητικού αισθητήρα - πουράκι για να λειτουργήσει η διάταξη επανισοστάθμισης με ανοιχτές θύρες (ρύθμιση ζώνης / πουράκια).	65,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
5	Να αντικατασταθούν οι καμένοι λαμπτήρες του φωτισμού φρεατίου.	Τοποθέτηση νέων λαμπτήρων του φωτισμού φρεατίου.	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφαλούς πρόσβασης κατά τη συντήρηση ή σε έκτακτη ανάγκη. EN 81-2 §5.2
6	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου	90,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο και συμμόρφωση με EN 81-2.

7	Να τοποθετηθεί στην οροφή του θαλάμου στηθαίο προστασίας όπου υπάρχει κενό (μεταξύ θαλάμου – φρεατίου) μεγαλύτερο από 0,30m. Συγκεκριμένα ύψος στηθαίου 0,70m για κενό < 0,85m και ύψος στηθαίου 1,10m για κενό > 0,85m. Επίσης χειρολαβή, ποδιά 0,10m και ενδιάμεση κουπαστή. Τέλος να τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα επί του στηθαίου.	Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην οροφή του θαλάμου.	330,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την προστασία χρηστών από μηχανικούς κινδύνους. EN 81-1 §8.6
8	Να τοποθετηθεί μπουτόν για το άνοιγμα των αυτόματων θυρών στον θάλαμο.	Τοποθέτηση μπουτόν ανοίγματος των αυτόματων θυρών στο εσωτερικό θαλάμου	70,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
9	Να αντικατασταθεί η κομβιοδόχη συντήρησης (revision) στη οροφή του θαλάμου με νέα που να περιλαμβάνει : διακόπτη συντήρησης-λειτουργίας του τύπου δύο σταθερών θέσεων (ή μίας θέσεως συνεχούς πίεσης), διακόπτη stop – μανιτάρι, ρευματοδότη σούκο. Να τοποθετηθεί νέα έτσι ώστε κατά την λειτουργία της κομβιοδόχης συντήρησης-επιθεώρησης να απενεργοποιούνται οι εξωτερικές κλίσεις και ο θάλαμος να κινείται με την μικρή ταχύτητα.	Τοποθέτηση νέας κομβιοδόχου συντήρησης πάνω από το θάλαμο με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop), κοινό μπουτόν κίνησης και ρευματοδότη (πρίζα – σούκο), έτσι ώστε κατά τη λειτουργία συντήρησης να απενεργοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί χειρισμοί και να καλύπτει πλήρως τους νέους κανονισμούς.	460,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για την ασφαλή λειτουργία κατά τις εργασίες συντήρησης. EN 81-1 §14.2
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			1.220,00 €		

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β Νο2					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1	Να τοποθετηθεί μεταλλική κλίμακα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	Τοποθέτηση σκάλας για πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου.	100,00 €	ΥΛΙΚΟ	Για ασφαλή πρόσβαση τεχνικού προσωπικού στο φρεάτιο.
2	Να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά των υαλοπινάκων που αποτελούν τους τοίχους του φρεατίου.		ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΔΜ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
3	Να τοποθετηθεί κατάλληλη ενημερωτική / προειδοποιητική σήμανση για την εσοχή στο φρεάτιο (βάθος) μεταξύ των ορόφων.	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ		Για συμμόρφωση με EN 81-2 και τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ					
	Να λειτουργεί τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται εντός του θαλάμου.	Η τηλεφωνική γραμμή μέχρι το χώρο του μηχανοστασίου είναι ευθύνη του πελάτη	ΠΔΜ		Για τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση εγκλωβισμού επιβατών. EN 81-28
ΣΥΝΟΛΟ			100,00 €		

Συνολικό Κόστος όλων των ανελκυστήρων

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα κόστη ολοκλήρωσης που πρέπει να αναλάβει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου γίνεται αντιστοίχιση του κόστους κάθε ομάδας ανελκυστήρων με τις ημερομηνίες των προθεσμιών ισχύος των παρατηρήσεων του τεχνικού ελέγχου ούτως ώστε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός.

ΠΟΛΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ	ΛΗΞΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ	ΣΚΑΕΠ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	315,00 €	27/7/2026
	ΣΚΑΕΠ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ	600,00 €	27/7/2026
	ΣΚΑΕΠ Νο3	570,00 €	27/7/2026
	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο1 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	1.175,00 €	27/7/2026
	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ Νο2 ΔΕΞΙΟΣ	1.425,00 €	27/7/2026
	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	2.415,00 €	27/7/2026
	ΕΣΤΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 1	775,00 €	28/7/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	7.275,00 €	

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΓΡΕΒΕΝΑ	ΓΡΕΒΕΝΑ Α Νο1	630,00 €	13/8/2026
	ΓΡΕΒΕΝΑ Β Νο2	690,00 €	13/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	1.320,00 €	
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ Νο1 Α	1.220,00 €	13/2/2027
	ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β Νο2	100,00 €	13/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	1.320,00 €	
ΠΤΟΛ/ΔΑ	ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	1.120,00 €	4/8/2026
ΚΟΖΑΝΗ	ΖΕΠ Δ Νο2	660,00 €	13/8/2026
	ΚΟΙΛΑ ΚΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	1.135,00 €	4/8/2026
	ΚΟΙΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	1.780,00 €	4/8/2026
	ΣΥΝΟΛΟ	3.575,00 €	
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ		14.610,00 €	
ΦΠΑ		3.506,40 €	
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ		18.116,40 €	

Προϋπολογισμός κόστους εργασιών: Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των **14.610,00€** (δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα Ευρώ και μηδέν λεπτά), πλέον **Φ.Π.Α. 24% 3.506,40 €** (τρεις χιλιάδες πεντακόσια έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά), σύνολο **18.116,40 €** (δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά).

Χρόνος και τόπος παράδοσης

- **Χρόνος Παράδοσης & Εγκατάστασης:** Συνολικά **25 ημερολογιακές** ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης υπό την προϋπόθεση στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες να ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με πρώτους τους ανελκυστήρες που λήγουν τα πιστοποιητικά τους πρώτα (π.χ. της Φλώρινας 27-28 Ιουλίου 2026).
- **Τόπος Παράδοσης:** Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων του Π.Δ.Μ. σε όλες τις Πανεπιστημιούπολεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες: Σαπαλίδης Κώστας, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ: 2461056360, (ksapalidis@uowm.gr).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης:

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν πλήρως από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

1. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

- Την ένδειξη “ΝΑΙ”, εάν από την προσφορά πληροί η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
- Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

A/A (α)	Προδιαγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντη- ση (δ)	Παραπο- μπή (ε)
1.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
1.1	Όλες οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN Regulations). Σε περίπτωση έλλειψης ευρωπαϊκού προτύπου ακολουθούνται BS (UK) ή NFPA (USA) πρότυπα. Όλα τα προϊόντα έχουν πιστοποίηση CE και EN ή BSBS, UL, FM όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
1.2	Όλα τα είδη φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και EN όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
1.3	Τα προϊόντα είναι καινούρια, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές & ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού.	ΝΑΙ		
1.4	Όλα τα υλικά θα είναι επώνυμου κατασκευαστή με πολυετή παρουσία στην αγορά. Λήψη δειγμάτων και διενέργεια πιστοποιημένου εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας του νερού.	ΝΑΙ		
1.5	Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση των προηγούμενων ειδών και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχόν επιδιορθώσεις, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		

A/A (α)	Προδιαγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντη- ση (δ)	Παραπο- μπή (ε)
2.	Τόπος, χρόνος, εγγυήσεις			
2.1	<u>ΤΟΠΟΣ:</u> Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων του Π.Δ.Μ. σε όλες τις Πανεπιστημιούπολεις της Δυτικής Μακεδονίας. <u>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u> Συνολικά 25 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης υπό την προϋπόθεση στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες να ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με πρώτους τους ανελκυστήρες που λήγουν τα πιστοποιητικά τους πρώτα (π.χ. της Φλώρινας 27-28 Ιουλίου 2026). <u>ΕΓΓΥΗΣΗ</u> Ένα έτος από την οριστική παραλαβή	Ναι		

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (<https://uowm.gr/category/news/calls/>))

(Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού.)

Ο/η υπογράφων/-ουσα για λογαριασμό της εταιρείας αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «Προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 18.116,40€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

Περιγραφή	Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)	Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)
Προμήθεια υλικών για τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	18.116,40 €			

Ημερομηνία,/...../.....

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυ-δρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων»,
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.»,
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74),
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες,
- συναινών ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία: .../.../2026

Ο – Η Δηλ.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ