



Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

3043 - Κεντρικό Πρωτόκολλο 13/07/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΟΣ:

ΣΤΕΝΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (as.stenos@gmail.com)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση κομπρεσέρ για το Preaction 1, Πυροσβεστικού αποκατάσταση βλάβης Preaction»

1. Δύο Μοτέρ Ψύξης Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος χρήζει αποκατάσταση βλάβης
2. Αποκατάσταση βλάβης για το Preaction 2
3. Μεταφορά sprinkler και εξαρτήματα στο Β εκθεσιακό όροφο λόγω τροποποίησης χώρων για νέα έκθεση-Preaction 1
4. Μετακίνηση φωτιστικών EXIT στο Β εκθεσιακό όροφο λόγω τροποποίησης χώρων για νέα έκθεση
5. Τοποθέτηση προμήθεια φωτιστικών LED στην κεντρική είσοδο του μουσείου
6. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα στην ταράτσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:	ΜΟΥΣΕΙΟ – ΝΠΙΔ (εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ) - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Λ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ – 11743 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	211 1019000
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	protocol@emst.gr www.emst.gr accounting@emst.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Γρηγόριος Σαμπάνης Τηλ. 211 1019083 - Email: grigorios.sampanis@emst.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Αντικείμενο έργου του αναδόχου είναι η υπηρεσία αποκατάστασης της βλάβης του Preaction Valve και Μοτέρ Ψύξης Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος CPV 71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες (βλέπε παράρτημα Α) .

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118/ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος διενεργείται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με σκοπό στην επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αποκαταστήσει την βλάβη στο Preaction Valve 2 του Πυροσβεστικού συγκροτήματος, την αποκατάσταση βλάβης στο μοτέρ ψύξης στο Η/Ζ, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων EXIT και την μετακίνηση sprinkler στο Β όροφο του συστήματος Πυρόσβεσης του κτηρίου. Αναλυτικά αναφέρονται στο (παράρτημα Α).

4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ISO9001:2015- Πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
ISO14001:2015- Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO45001:2018- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί σε εφάπαξ και αμέσως μετά την παράδοση του έργου.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας έως την 17/07/2025, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο email: protocol@emst.gr με κοινοποίηση στο grigorios.sampanis@emst.gr. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά η εργασία από την προμήθεια του υλικού.

7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθούν (α) ασφαλιστική ενημερότητα, (β) φορολογική ενημερότητα και (γ) λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των διαδικασιών ο ανάδοχος του έργου δύναται να καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση για το λευκό ποινικό μητρώο καθώς και για υπεύθυνη δήλωση για το ότι είναι φορολογικά ενήμερος ή βρίσκεται σε κάποια ρύθμιση.

Η Διοικητική Οικονομική Διευθύντρια
του ΕΜΣΤ

Αθηνά Ιωάννου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Περιγραφή****1. Μοτέρ Ψύξης Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος χρήζει αποκατάσταση βλάβης**

Κολλημένα 2 δύο moter ψύξης στο Η/Ζ

- Γενική επισκευή moter ψύξης 2 ταχυτήτων με περιέλιξη και αντικατάσταση ρουλεμάν
- Απεγκατάσταση, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία

2. Μεταφορά sprinkler στο 2 όροφο του κτιρίου

Εργασία:

1. Απομόνωση δικτύου Πυρόσβεσης
2. Άδειασμα δικτύου Πυρόσβεσης (Νερό – δίκτυο PREACTION 1)
3. Μεταφορά ενός sprinkler με νέες σωληνώσεις και εξαρτήματα
4. Γέμισμα του δικτύου Πυρόσβεσης
5. Γενικός έλεγχος για τυχόν διαρροές

3. Για την αποκατάσταση βλάβης PREACTION_VALVET & WET 2 στο Πυροσβεστικό Συγκρότημα

- Γενική επισκευή αισθητήρα αέρα με αντικατάσταση φλαντζών και εσωτερικού μηχανισμού
- Αποκατάστασή του θα πραγματοποιηθεί εκτόνωση σε όλο το δίκτυο του αέρα και επαναφορά – καθαρισμός

4. Μετακίνηση φωτιστικών EXIT στο Β εκθεσιακό όροφο λόγω τροποποίησης χώρων για νέα έκθεση

Λόγο νέας διαμόρφωσης χώρου στον 2ο όροφο θα προβούμε στην μεταφορά του κάτωθι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού .

- Μεταφορά δειγματοληψίας αέρα
- Μεταφορά αισθητήρων υδραργύρου πυρασφάλειας
- Μεταφορά κάμερας
- Μεταφορά πριζών
- Μεταφορά ανιχνευτών συναγερμού
- Μεταφορά αισθητήρων BMS

5. Τοποθέτηση προμήθεια φωτιστικών LED στην κεντρική είσοδο του μουσείου

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED στην κεντρική είσοδο του μουσείου συνολικού μήκους 45 μέτρων με τοποθέτηση 3 σειρών ταινίας LED (σύνολο 150m) και τροφοδοτικών και dimmer

ΥΛΙΚΑ

- ΠΡΟΦΙΛ PHIL53 ANOD 2M Τεμ. 5,00
- ΠΡΟΦΙΛ PHIL53 ANOD 3M Τεμ. 12,00
- ΛΑΜΑ PHIL53 MOUNTING 50 2m Τεμ. 5,00

- ΛΑΜΑ PHIL53 MOUNTING 50 3m Τεμ. 12,00
- COVER C10 OPAL PH/LO 2m Τεμ. 5,00
- COVER C10 OPAL PH/LO 3m Τεμ. 12,00
- ΤΑΠΑ PHIL53 GREY Τεμ. 6,00
- CONNECTOR PHIL53 Q90D ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Τεμ. 12,00
- CONNECTOR PHIL53 Q180D ΙΣΙΟΣ Τεμ. 7,00
- LS COB RGB 15W 840 24V IP66 Μέτρα 135,00
- ΤΡΟΦ MPC 300W 24V METAL Τεμ. 2,00
- CONTROLER 5in1 SR5 Τεμ. 2,00
- ΤΡΟΦ MPC 300W 24V METAL Τεμ. 2,00
- CONTROLER 5in1 SR5 Τεμ. 2,00
- ΤΡΟΦ MPC 300W 24V METAL Τεμ. 3,00
- CONTROLER 5in1 SR5 Τεμ. 3,00
- ΤΡΟΦ MPC 200W 24V METAL Τεμ. 3,00
- CONTROLER 5in1 SR5 Τεμ. 3,00
- PANEL TOUCH SURF. RGBW B3 WHITE

6. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού 1Φ πίνακα στην ταράτσα του κτιρίου για την παροχή μηχανημάτων για το CINEMA που βρίσκεται στην ταράτσα

Προμήθεια μονοφασικού ηλεκτρικού πίνακα με

- 3 πρίζες ράγας
- 1 μονοφασικό ρελέ διαφυγής 16 A
- 1 ασφάλεια 16 A
- 1 μονοπολικός διακόπτης 16 A
- 1 ενδεικτική λυχνία

Σύνδεση παροχικού καλωδίου με μονοφασικό πίνακα από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της ταράτσας του κτιρίου