



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ

« Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΥΜΗ 22-07-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4276

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Δήμητρα Καμπούρη

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας

Τ.Κ. 34003

ΤΗΛ.: 2222350157

E-MAIL: supplies@gnkymis.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45453000-7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ 2) ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45351000-2, 45310000-3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.400,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Κύμης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
4. Την υπ. αριθμ. 4267/22-07-2026 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανάθεση υπηρεσιών 1) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45453000-7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ 2) ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45351000-2, 45310000-3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.400,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ»

ενδιαφέρεται να αναθέσει:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45453000-7)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	30.000,00€
2	2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45351000-2, 45310000-3)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	18.400,00€

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν τους χώρους του Χειρουργείου, του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου και του χώρου Αιμοδοσίας του ΓΝ-ΚΥ Κύμης, περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και εργασιών και αναλύονται ως εξής:

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45453000-7)

A1) ΧΩΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

- 1) Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή συνολικής επιφάνειας 30τ.μ. περίπου
- 2) Κατασκευή νέας εσωτερικής τοιχοποιίας από γυψοσανίδες συνολικής επιφάνειας περίπου 17τ.μ.
- 3) Αποξήλωση υφιστάμενων επενδύσεων πλακιδίων συνολικής επιφάνειας περίπου 145τ.μ.
- 4) Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λεπτών επιστρώσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 80τ.μ.
- 5) Επιστρώσεις με τάπητα PVC συνολικής επιφάνειας περίπου 60τ.μ.
- 6) Επιστρώσεις με τάπητα από αγώγιμο γειώσιμο PVC συνολικής επιφάνειας περίπου 30τ.μ.
- 7) Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά κοίλα διαμορφωτικά περίπου συνολικά 100 μέτρα
- 8) Τροποποίηση – κατάργηση ενός τυφλού φωταγωγού διαστάσεων 0,8μ x 0,8μ και μίας τυφλής καμινάδας διαστάσεων 0,4μ x 0,4μ. Δημιουργία αντίστοιχου δαπέδου και οροφής
- 9) Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
- 10) Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 60 x 60 στο σηπτικό χειρουργείο και στους λοιπούς χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 90τ.μ.
- 11) Ψευδοροφή από γυψοσανίδες στους χώρους των WC
- 12) Επένδυση τοιχοποιίας και δαπέδων του χώρου των WC από κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 60 x 60
- 13) Επένδυση τοιχοποιίας με μονή κολλητή γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας περίπου 120τ.μ.
- 14) Επιχρισμάτωση όπου απαιτείται και χρωματισμός του χώρου παρέμβασης συνολικής επιφάνειας περίπου 200 τ.μ. (με αντιμικροβιακά χρώματα στο σηπτικό χειρουργείο συνολικής επιφάνειας περίπου 45τ.μ.)
- 15) Νέες μονόφυλλες συρόμενες θύρες 3τμχ
- 16) Επισκευή υφιστάμενων θυρών συνολικά 6τμχ (Τρίψιμο, βάψιμο και αλλαγή μεντεσέδων)
- 17) Νέα μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα WC
- 18) Ερμάρια προσωπικού στα αποδυτήρια (6 θέσεις). Συνολικό μήκος κατασκευής 1,83m συνολικό ύψος κατασκευής 1,83m βάθος 0,50m. Κάθε ερμάριο να έχει μήκος 0,30m και να περιέχει μία βέργα κατά μήκος ανάρτησης ιματισμού, 1 ράφι ψηλά, 1 ράφι χαμηλά για τα υποδήματα και κλειδοθήκη
- 19) Ντουλάπι από μελαμίνη κρεμαστό ανοιγόμενο με 2 φύλλα και δύο ράφια (90X80X60cm)
- 20) Ντουλάπι από μελαμίνη ανοιγόμενο με 4 φύλλα και πέντε ράφια (200X80X60cm)
- 21) Αποκομιδή μπαζών

A2) ΧΩΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

- 1) Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή συνολικής επιφάνειας 12.τ.μ. περίπου
- 2) Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 60 x 60 συνολικής επιφάνειας περίπου 32.μ. (μόνο εργασία)
- 3) Κατασκευή χωρίσματος με διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα και ηχομόνωση με ορυκτοβάμβακα 12τμ
- 4) Διάνοξη και τοποθέτηση νέας πόρτας ανοίγματος μεγαλύτερου ή ίσου των 120cm
- 5) Επιχρισμάτωση όπου απαιτείται και χρωματισμός του χώρου παρέμβασης συνολικής επιφάνειας περίπου 100 τ.μ
- 6) Δάπεδο από PVC για βαριά χρήση περίπου 32τμ
- 7) Αποκομιδή μπαζών

A3) ΧΩΡΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

- 8) Επιχρισμάτωση όπου απαιτείται και χρωματισμός του χώρου παρέμβασης συνολικής επιφάνειας περίπου 40 τ.μ
- 9) Αποκομιδή μπαζών

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45351000-2, 45310000-3)**Β1) ΧΩΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

- 1) Αποξήλωση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και φωτισμού στους χώρους παρέμβασης
- 2) Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης στα νέα WC
- 3) Νέα είδη υγιεινής στα νέα WC (Προμήθεια και τοποθέτηση)
- 4) Μετακίνηση, αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων (Δύο τεμάχια)
- 5) Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος 24.000,00 BTU με αντιμικροβιακά φίλτρα
- 6) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών και πριζοδιακόπτες επί επιτοιχίων καναλιών και αντικατάσταση καλωδίων
- 7) Τσιμεντοκονία ρύσεων WC
- 8) Ανοξείδωτος Scrub-Up με 2 θέσεις πλύσεις χειρουργών και 2 μπαταρίες
- 9) Ανοξείδωτος πάγκος με 2 βαθύς νεροχύτες με 2 μπαταρίες συνολικού μήκους 2 μέτρων στο χώρο του πλυντηρίου με δύο ανοξείδωτα ράφια κατά μήκος στο κάτω μέρος του

Β2) ΧΩΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

- 1) Μετακίνηση, αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων (Δύο τεμάχια)
- 2) Επισκευή μερεμετιών από Ηλεκτρολογικά και Υδραυλικά

Χρόνος Αποπεράτωσης των εργασιών

Το σύνολο των παραπάνω εργασιών θα αποπερατωθούν και θα παραδοθούν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης και ειδικά οι εργασίες στο χώρο του Ακτινοδιαγνωστικού και της Αιμοδοσίας θα αποπερατωθούν και θα παραδοθούν σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Προσφορές

Κριτήριο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν προσφορά για το σύνολο των αναφερομένων εργασιών. Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, προ της προσφοράς τους, να πραγματοποιήσουν αυτοψία επί τόπου των χώρων πραγματοποίησης των εργασιών και να ζητήσουν να τους αποσταλούν σχετικές κατόψεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45453000-7)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1			
2	2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 45351000-2, 45310000-3)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						

Κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών στο email: supplies@gnkymis.gr έως 30-07-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ