



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
 Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
 Πληρ.: Δήμητρα Κασάπη
 Τηλέφωνο: 242135 1156
 Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ)» (CPV 50700000-2, 34913000-0)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΛΕ 2420301/0879, ΑΛΕ 2410106/1429 CPV 50700000-2, CPV 34913000-0

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΑΙΤ	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.
1	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	ΥΠ/150	Υ024	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ)	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	ΥΠ/152	Υ024	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΩΝ)	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.1	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	12671	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	40	ΛΙΤΡΑ
2.2	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	27088	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ gkl 12.5mm 250x120	30	τμχ
2.3	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	29413	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	11	τμχ
2.4	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	28770	ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝΑUF 20kg	3	τμχ
2.5	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	28893	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ PVC ΣΩΛΗΝΕΣ 500ml	1	τμχ
2.6	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	28769	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50/40 3	56	ΜΕΤΡΑ
2.7	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	20817	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)	40	ΛΙΤΡΑ

2.8	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	28771	ΥΛΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 50m ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 10cm	3	τμχ
2.9	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/3480	27876	ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ FCU BREX 3LT	2	τμχ
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕ 2420301/0879 ΑΛΕ 2410106/1429		

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΠ/150

Κατόπιν της επιτόπιας αυτοψίας στον χώρο του λεβητοστασίου, διαπιστώθηκαν διαρροές στο χαλύβδινο δοχείο συμπυκνωμάτων δικτύων ατμού, οι οποίες έχουν προκληθεί από την εκτεταμένη διάβρωση του δοχείου και χρήζουν άμεση επισκευή.

Η επισκευή θα γίνει με συγκόλληση επιτόπου με ενισχυμένες πολλαπλές ραφές με συνοδεία Αργον στα σημεία όπου εντοπίστηκαν οι διαρροές.

Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας:

- EN ISO 9001:2015
- ISO 14001 (Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και
- ISO 45001 (Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία –ΥΑΕ)

Λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών και των εξειδικευμένων ανταλλακτικών που απαιτούνται, οι προσφέροντες πριν την κατάθεση των προσφορών τόσο για την εργασία όσο και για τα υλικά (είδη), θα πρέπει να κάνουν αυτοψία στον χώρο του Νοσοκομείου που θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το Τεχνικό Τμήμα.

Διευκρινίζουμε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει γίνει στο σύνολο και της υπηρεσίας και των ζητούμενων ειδών, ώστε ο ανάδοχος να έχει τη συνολική ευθύνη για τα προσφέροντα είδη και την Τεχνική υποστήριξη τους.

Οι παραπάνω εργασίες απαιτούν χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και προσωπικό και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από το δυναμικό του Νοσοκομείου.

ΥΠ/152

Μετά την αντικατάσταση δικτύων ψύξης /θέρμανσης τροφοδοσίας των FCU's στις νοσηλευτικές μονάδες (1η & 11η εξωτερική στήλη και 12η εσωτερική στήλη) θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση ψευδοροφών, τοίχων και μπάνιων. Συγκεκριμένα:

- Αποκατάσταση κομμένων ψευδοροφών και τοιχίων από γυψοσανίδα σε όλους τους χώρους όπου θα γίνουν οι εργασίες αντικατάστασης δικτύων ζεστού/κρύου νερού (κλάδος προσαγωγής & επιστροφής) τροφοδοσίας των fancoils των 3-ών στηλών νοσηλευτικών μονάδων του νοσοκομείου.
- Συγκεκριμένα οι εργασίες επισκευής θα γίνουν στους χώρους των ακόλουθων στηλών :
 - 12η εσωτερική στήλη αφορά τα 6 FCU's οροφής στους χώρους : 02.03.0 & 02.04.0 στον 3ο όροφο, 04.01.0 & 04.02.0 στον 4ο όροφο, 06.03.0 & 06.04.0 στον 5ο όροφο.
 - 1η εξωτερική στήλη αφορά τα 10 FCU's δαπέδου στους χώρους 03.17.2 (Γραφείο ιατρών ουρολογικής κλινικής), 03.18.0 (Ανάπαυση προσωπικού), 08.17.2 (Γραφείο ιατρών), 08.18.0 (Ανάπαυση προσωπικού), 07.17.2 (Γραφείο ιατρών), 07.18.0 (Ανάπαυση προσωπικού), 10.06.0 (Θάλαμος στεφανιαία μονάδα), 10.05.0 (Θάλαμος στεφανιαία μονάδα), 01.17.2 (Γραφείο ιατρών), 01.18.0 (Ανάπαυση προσωπικού).
 - 11η εξωτερική στήλη αφορά τα 6 FCU's οροφής στους χώρους : 02.16.0 (Εφημερείο ιατρών χειρουργικής κλινικής), 02.15.0 (Θάλαμος 306) στον 3ο όροφο/ 04.16.0 (Θ.402) & 04.15.0 (Θ.402) στον 4ο όροφο / 06.16.0 (Θ.504 & 06.15.0 (Θ.506) στον 5ο όροφο.
- Μετά την παράδοση των νέων κατασκευασμένων δικτύων κλιματισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εσωτερική ενίσχυση τόσο των ψευδοροφών (εγκατάσταση νέων οδηγών στήριξης – μεταλλικό προφίλ - όπου απαιτηθεί), όσο και των διπλών γυψοσανίδων στα τοιχεία και στα μπάνια με εγκατάσταση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων στήριξης.
- Εγκατάσταση τμημάτων γυψοσανίδων σε ψευδοροφές και τοίχους αντίστοιχα, στοκάρισμα, τρίψιμο και βάψιμο στο ίδιο χρώμα με το υφιστάμενο χρώμα του κάθε χώρου όπου θα γίνουν οι εργασίες επισκευής. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν προσεκτικά με χρήση απορροφητήρα σκόνης (ή ηλεκτρική σκούπα) ώστε η παραγωγή σκόνης να είναι η ελάχιστη δυνατή.

- Κατασκευή-τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου (κάσα) και θυρίδας επίσκεψης από γυψοσανίδα με κλειδαριά με σκοπό την εύκολη πρόσβαση επιθεώρησης και συντήρησης των δικτύων κλιματισμού.
- Οι λεκάνες των WC που έχουν αποξηλωθεί για την διευκόλυνση εγκατάστασης των νέων δικτύων , θα εγκατασταθούν εκ νέου με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης τοιχίων στα μπάνια 11ης εξωτερικής και 12ης εσωτερικής στήλης.
- Έλεγχος και εσωτερικός καθαρισμός 22τεμαχίων fan coil units με χρήση ειδικής αντλίας και χημικού αντιμικροβιακού υγρού .
- Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Ο προγραμματισμός των εργασιών που περιγράφονται άνωθεν θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία ,δεδομένου ότι οι εργασίες θα γίνουν μέσα σε γραφεία ιατρών και θαλάμους ασθενών (να μην υπάρχουν ασθενείς στον χώρο). Απαιτείται μεγάλος αριθμός τεχνικών ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια κατασκευή, η σύντομη εκτέλεση και παράδοση του έργου.

Ο ανάδοχος να διαθέτει:

- πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015
- ISO 14001 (Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και
- ISO 45001 (Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία –ΥΑΕ)

Οι προσφέροντες πριν την κατάθεση των προσφορών τόσο για την εργασία όσο και για τα υλικά (είδη), θα πρέπει να κάνουν αυτοψία στον χώρο του Νοσοκομείου που θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το Τεχνικό Τμήμα.

Διευκρινίζουμε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει γίνει στο σύνολο και της υπηρεσίας και των ζητούμενων ειδών, ώστε ο ανάδοχος να έχει τη συνολική ευθύνη για τα προσφέροντα είδη και την Τεχνική υποστήριξη τους.

Οι παραπάνω εργασίες απαιτούν χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και προσωπικό και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από το δυναμικό του Νοσοκομείου

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ)» (CPV 50700000-2, 34913000-0), ΑΛΕ 2420301/ΚΑΕ 0879, ΑΛΕ 2410106/ ΚΑΕ 1429 όπως αναφέρονται στον

κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghn.gr μέχρι την ΤΡΙΤΗ 18/08/2026 και ώρα 12:00.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής
του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ