0000048074
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 10:03:04 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑΜ: 26PROC020076973
ΑΔΑ: 6Τ4Λ46906Γ-2Σ4

**ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 27/10/2026**
**Α. Π.: 42583**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"

**Προς**
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»**

**ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**
**για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Πεδίου Μεταγωγής 800Α με πολυόργανο μετρήσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικού καλύμματος για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 450KVA του οίκου PETROGEN, για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»**
**ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΠΣΜΥ: 127/2026**

**Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 22.454,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 27.842,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 31214000-9)**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

| | |
|---|---|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»<br>Α.Φ.Μ.: 999100816<br>ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1015.Ε00187.0001 |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | **Ημερομηνία: 06 Νοεμβρίου 2026**<br>**Ημέρα: Παρασκευή**<br>**Ώρα: 12:30 μ.μ.** |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | **Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Πεδίου Μεταγωγής 800Α με πολυόργανο μετρήσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικού καλύμματος για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 450KVA του οίκου PETROGEN, για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»** |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV- ΑΛΕ | **CPV: 31214000-9, ΑΛΕ: 24203010000001** |

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 22.454,00 € πλέον ΦΠΑ |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -<br>ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ<br>ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΕΣ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως αναφέρεται στη Πρόσκληση |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ | **ΝΑΙ** |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | **ΝΑΙ** |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ | **ΝΑΙ** |

## 1. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

**Είδος διαδικασίας**

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

### 1.1 Χρηματοδότηση σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ». Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ: 24203010000001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα (Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 1172/26-10-2026, ΑΔΑ: Ε6ΕΡ46906Γ-Ν63).

## 2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Πεδίου Μεταγωγής 800Α με πολυόργανο μετρήσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικού καλύμματος για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 450KVA του οίκου PETROGEN, για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ».**

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων **CPV: 31214000-9.**

- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας των προκηρυσσόμενων.
- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.
- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **22.454,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 27.842,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 31214000-9).**

## 3. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147 Α/2016 .

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147 Α/2016 .
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147 Α/2016 .
- Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147 Α/2016 .
- Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ....» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147 Α/2016 .
- Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147$^{Α}$/2016 .
- Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147$^{Α}$/2016 .
- Του Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Του Ν. 4738 ΦΕΚ Α 207/27.10.2020 –Τροποποίηση άρθρου 73 Ν.4412/16.
- Την αριθ. 55$^{η}$/15-10-2026 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Θέμα 12$^{ο}$) περί επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» (ΑΔΑ: Ψ3ΤΣ46906Γ-Π00).
- Την αριθ. 1172/26-10-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, με ΑΔΑ: Ε6ΕΡ46906Γ-Ν63.

## 4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | Γρ. 10 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | **05-11-2026 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 14:45 μ.μ.** | **06-11-2026 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 12:30 μ.μ.** |

**Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:**

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [ αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail) ] για το Διαγωνισμό:

**Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Πεδίου Μεταγωγής 800Α με πολυόργανο μετρήσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικού καλύμματος για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 450KVA του οίκου PETROGEN, για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ».**

Αρμόδιος: κα Καλογερά Χαρίκλεια 2613 604042. Email: x.kalogera@pgnp.gr

- ***Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.***

**Δικαιολογητικά**

➢ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

➢ Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.

➢ Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων.

➢ Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.

➢ Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

➢ Η προσφορά του Οικονομικού Φορέα να περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρες, αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης.

➢ Επιπρόσθετα, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του Ν. 5090/2024, περί ποινικής ευθύνης του νομικού προσώπου/οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ (πλέον ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (πλέον ΦΠΑ 24%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ 24%) |
|---|---|---|---|---|
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 800Α ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ** | 1 | ΥΛΙΚΑ: 4.126,00 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1.625,00 € | 5.751,00 € | 7.131,24 € |
| **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 450 KVA ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PETROGEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»** | 1 | ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ: 12.453,00 € ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗΣ: 4.250,00 € | 16.703,00 € | 20.711,72 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | **22.454,00 €** | **27.842,96 €** |

## 5. Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών

**Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «<u>Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία</u>»** και θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

**<u>Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»</u>**

**<u>Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»</u>**

Στο φάκελο τοποθετούνται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** της Πρόσκλησης.

**<u>Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»</u>**

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
**Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.**
**Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/10 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες όπου ταυτοποιούνται.**

**ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α**. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας** μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών,
β. **να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου** με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

- Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά.
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα **εκατό ογδόντα (180) ημερών.**
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

## 6. Αξιολόγηση προσφορών

- (α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.
- (β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά.
- (γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

- (δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
- (ε) Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
- Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
- Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

## 7. Ενστάσεις

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.**

27.10.2026 14:09:59
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

**Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ**

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προμήθεια **Πεδίου Μεταγωγής 800 Α με πολυόργανο μετρήσεων καθώς και** προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένου ηχομονωτικού καλύμματος (ηχομονωτικού κλωβού - Drop Over) **για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του οίκου PETROGEN που θα καλύψει τις ανάγκες Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Μ.Η.Ν.** «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ».

α) Το εν λόγω πεδίο μεταγωγής αποτελεί τον κρίσιμο σύνδεσμο για την αυτόματη ηλεκτροδότηση ασφαλείας του νέου κτιρίου.
Απαιτείται 100% αυτόνομη και αδιάλειπτη ηλεκτρική κάλυψη του νέου κτιρίου από εφεδρική πηγή (Η/Ζ 450 kVA) για τους εξής λόγους:
**α) Προστασία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:** Αποτρέπει καταστροφές σε ευαίσθητα ιατρικά μηχανήματα από διακυμάνσεις της τάσης κατά τη μεταγωγή.
**β) Ψηφιακός έλεγχος & εξοικονόμηση:** Το ενσωματωμένο πολυόργανο επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των ενεργειακών φορτίων της νέας Μονάδας.
**γ) Συμμόρφωση με τα πρότυπα:** Η εγκατάσταση είναι υποχρεωτική βάσει των αυστηρών νοσοκομειακών προδιαγραφών ασφαλείας και του προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364 (ΦΕΚ Β΄ 4654/2021)

**Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**
**Ονομαστική Ισχύς:** Πεδίο έντασης 800Α, κατάλληλα διαστασιολογημένο για την πλήρη ισχύ του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ 450 kVA (κάλυψη ονομαστικού ρεύματος και αιχμών εκκίνησης).
**Σύστημα Μεταγωγής:** 4-πολικοί ηλεκτροκίνητοι διακόπτες ισχύος (ACB ή MCCB) με απόλυτη μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση για τον αποκλεισμό ταυτόχρονης σύνδεσης Δικτύου - Η/Ζ.

**Πολυόργανο Μετρήσεων:**
- Οθόνη ενδείξεων στην πόρτα του πεδίου.
- Καταγραφή Τάσης, Έντασης, Συχνότητας, Ισχύος και Συντελεστή Ισχύος.
- Μέτρηση ποιότητας ενέργειας.

**Το κόστος των υλικών είναι όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ) | ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) |
|---|---|---|---|
| **Πεδίο Ισχύος 800 Α με Πολυόργανο Μετρήσεων Τάσης / Έντασης / Συχνότητας** | 1 | 4.126,00 € | 4.126,00 € |
| **Σύνολο Αξίας Υλικών** | | | **4,126,00 €** |

**Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την διασύνδεση του πεδίου μεταγωγής με το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Η/Ζ είναι οι εξής:**
**α) Τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση πεδίου ισχύος με έτοιμα καλώδια ισχύος του ΠΓΝΠ**
**β) Σύνδεση αυτοματισμού μεταξύ πεδίου ισχύος και Η/Ζ**
**γ) Δοκιμές μεταγωγής**
**και το κόστος των εργασιών υπολογίζεται στα 1.625,00 €**

**β)** Κατά τη λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 450KVA διαστάσεων 5000x2000x2600mm παράγονται υψηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που επηρεάζουν άμεσα τόσο το εσωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, είναι άμεση η ανάγκη για προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου ηχομονωτικού καλύμματος (ηχομονωτικού κλωβού - Drop Over). Το προτεινόμενο κάλυμμα θα πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένο από άκαυστα, ηχοαπορροφητικά και πυρασφαλή υλικά
- Να διαθέτει ηχοπαγίδες εξαερισμού και σιγαστήρα καυσαερίων, ώστε να επιτυγχάνεται δραστική μείωση της στάθμης θορύβου (dB) στα επιτρεπτά επίπεδα νοσοκομειακών εγκαταστάσεων
- Να διασφαλίζει την απαραίτητη ροή αέρα για την ψύξη της μηχανής και την εύκολη πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης.

Εκτιμώμενη δαπάνη για το ηχομονωτικό κάλυμμα διατάσεων 5000x2000x2600 είναι: 12.453,00 **€**
Η εκτιμώμενη δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης, στερέωσης και πάκτωσης είναι: 4.250,00 **€**

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση **Πεδίου Μεταγωγής 800 Α με πολυόργανο μετρήσεων καθώς και την** προμήθεια και εγκατάσταση του πιστοποιημένου ηχομονωτικού καλύμματος (ηχομονωτικού κλωβού - Drop Over) **για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του οίκου PETROGEN που θα καλύψει τις ανάγκες Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Μ.Η.Ν.** «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» ανέρχεται στο ποσό των **22.454,00 € πλέον Φ.Π.Α.**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
**για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση Πεδίου Μεταγωγής 800Α με πολυόργανο μετρήσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση ηχομονωτικού καλύμματος για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 450KVA του οίκου PETROGEN, για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»**

- **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 800Α ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Η/Ζ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση πεδίου μεταγωγής 800 Α με πολυόργανο μετρήσεων του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ που πρόκειται να καλύψει το νέο κτήριο της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ».

**ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ**

Το πεδίο μεταγωγής 800 Α θα φέρει πολυόργανο μετρήσεων και θα αποτελείται από μεταγωγικό διακόπτη φορτίων τριών θέσεων 1-0-2, 800 Α. Επίσης, θα πρέπει να διαχειρίζεται μέσω αυτού του μεταγωγικού διακόπτη την τροφοδοσία με ρεύμα των ήδη επιλεγμένων κρίσιμων φορτίων των λεγομένων “ανάγκης” της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή της. Το πεδίο μεταγωγής θα πρέπει να διασφαλίζει τη διακοπή και απομόνωση μεταξύ της κύριας τροφοδοσίας ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ) και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ της Μ.Η.Ν «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται και δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης από περισσότερες από μία πηγές.

Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου μεταγωγικού πεδίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

| **ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ** | | |
|---|---|---|
| **α/α** | **Περιγραφή υλικού** | **Ποσότητα** |
| 1 | Τετραπολικός μεταγωγικός διακόπτης φορτίων τριών θέσεων (1-0-2), 800Α | 1 τμχ. |
| 2 | Μπάρες μεταγωγής 800Α | 1 σετ |
| 4 | Υλικά σύνδεσης | 1 σετ |

*Πίνακας 1. Υλικά κατασκευής μεταγωγικού πεδίου.*

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ**

Ειδικότερα για τα μεταγωγικά πεδία φορτίων τριών θέσεων (1-0-2) θα πρέπει:

- Να είναι τετραπολικά, για τριφασικά φορτία.
- Ο μηχανισμός λειτουργίας τους να είναι ταχείας ζεύξης – απόζευξης.
- Να είναι συμπαγούς κατασκευής, αεροστεγώς κλεισμένα για αποφυγή πρόσβασης.

- Να διαθέτουν περίβλημα κατασκευασμένο από μονωτικό, πλαστικό υλικό, υψηλής αντοχής σε κρούση και μόνιμη παραμόρφωση.
- Οι ακροδέκτες τους και τυχόν εκτεθειμένα γυμνά μέρη να προστατεύονται σε περίπτωση ακούσιας επαφής και να έχουν βαθμό προστασίας IP20.
- Να είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε μεταλλική πλάκα πίνακα.
- Όλοι οι πόλοι τους να ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται ταυτόχρονα, ενώ στη θέση 0 όλες οι επαφές να είναι ανοιχτές με απομόνωση μεταξύ πηγής και φορτίου.
- Η σήμανση ένδειξης θέσης 1-0-2 να δείχνει πάντα αξιόπιστα την πραγματική θέση των κύριων επαφών.
- Να διαθέτουν σήμανση CE.

**ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει δοκιμές λειτουργίας του μεταγωγικού διακόπτη, σε όλα τα σενάρια λειτουργίας, μεταγωγής καθώς και προτεραιότητας των Η/Ζ, με χρήση εξωτερικού φορτίου, προσομοιώνοντας τα φορτία της Μ.Η.Ν «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ». Μετά το τέλος των δοκιμών θα γίνει πραγματική διακοπή της μέσης τάσης της Μ.Η.Ν «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», ώστε να τροφοδοτηθεί η Μ.Η.Ν από τα Η/Ζ.

- **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Η/Ζ 450KVA ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Η.Ν «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»**

Τα ηχομονωτικό κάλυμμα τύπου κουτιού (drop-over) θα τοποθετηθεί πάνω στο ανοιχτού τύπου Η/Ζ το οποίο προορίζεται μελλοντικά να καλύψει το νέο κτίριο της Μ.Η.Ν. ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ώστε να μειώσει τον θόρυβο. Οι διαστάσεις του ηχομονωτικού καλύμματος θα είναι 5000 x 2000 x 2600mm.

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του ηχομονωτικού καλύμματος έχουν ως εξής:

1. **Ακουστική Απόδοση & Ηχομόνωση**

   Επίπεδο Μείωσης Θορύβου από 65 dBA έως 75 dBA μετρούμενα στο 1 μέτρο.
   Ηχομονωτική Εσωτερική επένδυση με άκαυστα ηχοαπορροφητικά υλικά.

2. **Μηχανική Κατασκευή & Στεγανότητα (Εξωτερικός Χώρος)**

   Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα ή προφίλ αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική πούδρα για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

3. **Σύστημα Αερισμού & Παγίδες Θορύβου**

   Ειδικά ακουστικά περσιδωτά ανοίγματα (inlet/outlet) για την απαγωγή του θερμού αέρα του κινητήρα και του εναλλάκτη, εξασφαλίζοντας ότι το Η/Ζ δεν θα υπερθερμανθεί.

4. **Σύστημα Εξάτμισης**

**Σιγαστήρας**: Σιγαστήρας καυσαερίων ενσωματωμένος στο εσωτερικό του καλύμματος ή με πρόβλεψη για κατάλληλη μόνωση της εξόδου με ακουστική εξασθένηση .

**Μόνωση Εξάτμισης**: Όλες οι εσωτερικές σωληνώσεις καυσαερίων και ο σιγαστήρας επενδύονται με θερμομονωτικά καλύμματα υαλοβάμβακα/κεραμοβάμβακα υψηλής θερμοκρασίας (έως 600°C) με εξωτερικό φύλλο αλουμινίου.

5. **Λειτουργικότητα Drop-Over & Πρόσβαση**

**Σχεδιασμός Drop-Over**: Το κουτί πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να «καπακώνει» το Η/Ζ. Διαθέτει **4-6 πόρτες πρόσβασης** (ανάλογα με τα σημεία συντήρησης του κινητήρα) με μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα.

**Κλειδαριές**: Στιβαρές χωνευτές κλειδαριές βαρέως τύπου που πιέζουν το λάστιχο της πόρτας για βέλτιστη ηχομόνωση, με δυνατότητα κλειδώματος.

**Παράθυρο Ελέγχου**: Στεγανό τζάμι ασφαλείας για την οπτική επιθεώρηση του πίνακα ελέγχου του Η/Ζ χωρίς να ανοίγει η πόρτα.

**Μεταφορά**: Ενσωματωμένοι **κρίκοι ανάρτησης** υπολογισμένοι για το συνολικό βάρος του καλύμματος.

***<u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>***

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο ώστε να λάβει γνώση και να εκτιμήσει το κόστος του πεδίου μεταγωγής καθώς και το κόστος του καλύμματος του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ 450KVA που θα τοποθετηθεί για τις ανάγκες της Μ.Η.Ν «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ». Για την παραπάνω απαίτηση θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση από την Τ.Υ ότι έλαβε γνώση για το έργο εγκατάστασης πεδίου μεταγωγής και την προμήθεια και εγκατάσταση του ηχομονωτικού καλύμματος για τις ανάγκες του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ της Μ.Η.Ν. «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» .

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εργασίες και να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε εγκαταστάσεις πεδίων μεταγωγής η οποία θα αποδεικνύεται με υποβολή τουλάχιστον τριών (3) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο.

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης πρέπει να έχει οργανωμένο τμήμα service σε περιοχή κοντά στο Π.Γ.Ν. Πατρών. Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών και αναλώσιμων, τουλάχιστον για (10) έτη.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εξοπλισμό ο οποίος να διαθέτει τη σήμανση CE και να προσκομιστούν τα σχετικά έντυπα. Επίσης να προσκομιστεί πιστοποιητικό όπου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 για τα προϊόντα που προσφέρονται.

Ο Ανάδοχος να φροντίσει ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από πλήρες εγχειρίδιο χρήσεως, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή του.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών και των τεχνικών πάνω στην σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.