Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 14:19:57 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ & Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΝΦ

Ημερομηνία: 05/11/2026
Αρ. Πρωτ.: 18072

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Σοροβάκος Χάρης
Τηλέφωνο : 26643 60294
Fax : 26640 22204
E-mail : sorovakosh@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς για τον Καθαρισμό και την Συντήρηση Φρεατίων, Αντλητικών Συγκροτημάτων και Δικτύων Απορροής Υδάτων στο Γ.Νοσοκομείο-Κ.Υ. Φιλιατών, .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. :

α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν κλειστή προσφορά για τον **Καθαρισμό και την Συντήρηση Φρεατίων, Αντλητικών Συγκροτημάτων και Δικτύων Απορροής Υδάτων στο Γ.Νοσοκομείο-Κ.Υ. Φιλιατών,**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **11/11/2026 *ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.*** στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

1. Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής συγγραφής είναι η εκτέλεση προληπτικών και κατασταλτικών εργασιών καθαρισμού, ελέγχου και συντήρησης του δικτύου απορροής ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων του κτιρίου, εν όψει της χειμερινής περιόδου. Σκοπός είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αποχετευτικών υποδομών και η πλήρης αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων ή υπερχειλίσεων στους υπογείους χώρους και τα αίθρια.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών

Οι εργασίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

2.1. Συντήρηση και Καθαρισμός Φρεατίων με Αντλητικά Συγκροτήματα (5 Σημεία)

Η εργασία αφορά τα εξής πέντε (5) εξειδικευμένα φρεάτια:

1. **Φρεάτιο όμβριων ΒΔ Cour anglais** (Στάθμη -2)
2. **Φρεάτιο όμβριων ΝΑ Cour anglais** (Στάθμη -2)
3. **Φρεάτιο όμβριων κεντρικής ράμπας υπογείου** (Στάθμη -2)
4. **Φρεάτιο ακαθάρτων Μαγειρείων** στο Μηχανοστάσιο Κλιματισμού (Στάθμη -2)
5. **Φρεάτιο ακαθάρτων WC** (Στάθμη -2)

Περιεχόμενο εργασιών ανά φρεάτιο:

- **Άντληση & Καθαρισμός:** Απάντληση των συσσωρευμένων υδάτων, αναρρόφηση λάσπης, στερεών υπολειμμάτων και λιπών (ειδικά στο φρεάτιο μαγειρείων). Καθαρισμός των πυθμένων και των τοιχωμάτων με υδροβολή υψηλής πίεσης.
- **Έλεγχος & Συντήρηση Δίδυμου Αντλητικού Συγκροτήματος:**
  - Οπτικός και μηχανολογικός έλεγχος και των δύο (2) αντλιών ανά φρεάτιο (συνολικά 10 αντλίες).
  - Καθαρισμός των πτερωτών και των σωλήνων αναρρόφησης από ξένα σώματα.
  - Έλεγχος στεγανότητας και μέτρηση ηλεκτρικής κατανάλωσης/μονώσεων των κινητήρων.
- **Έλεγχος Αυτοματισμών & Ηλεκτρικού Πίνακα:**
  - Καθαρισμός και δοκιμαστική λειτουργία των ηλεκτροδίων/φλοτέρ στάθμης (ενεργοποίησης, αφαίρεσης και ειδοποίησης υπερχείλισης/alarm).
  - Έλεγχος του πίνακα αυτοματισμού (ρελέ, ασφάλειες, εναλλαγή λειτουργίας κύριας/εφεδρικής αντλίας).
- **Έλεγχος Υδραυλικών Εξαρτημάτων:** Έλεγχος, καθαρισμός και επιβεβαίωση της σωστής στεγανότητας και λειτουργίας των αντεπίστροφων βαλβίδων και των διακοπτών απομόνωσης (βάνες) κάθε αντλίας.

2.2. Καθαρισμός Αγωγών Δικτύου & Λοιπών Φρεατίων/Σχαρών

1. **Δίκτυο Αγωγών Όμβριων Υδάτων (-2):**
   - Καθαρισμός και απόφραξη (όπου απαιτείται) των οριζόντιων αγωγών απορροής ομβρίων στη στάθμη -2 με χρήση πιεστικού μηχανήματος υδροβολής για την απομάκρυνση φερτών υλών, λάσπης και επικαθίσεων.
2. **Φρεάτια & Σχάρες Αιθρίων:**

- Καθαρισμός των φρεατίων και των σχαρών συλλογής ομβρίων στο αίθριο των προκάτ του Νέου Υφιστάμενου Κτιρίου..
- Καθαρισμός των φρεατίων και των σχαρών συλλογής ομβρίων στο αίθριο του παλαιού μηχανοστασίου στη στάθμη -1 του Νέου Υφιστάμενου Κτιρίου.
- Απομάκρυνση φύλλων, χωμάτων και λοιπών φερτών υλικών, καθώς και έλεγχος της ελεύθερης ροής προς τους κεντρικούς συλλεκτήρες.

2.3. Υποχρεώσεις Αναδόχου & Μέτρα Ασφαλείας

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (πιεστικό μηχάνημα υδροβολής, αντλίες αναρρόφησης, εργαλεία).
- Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φέρει όλα τα προβλεπόμενα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία σε κλειστούς χώρους και κατά τη διαχείριση ακαθάρτων υδάτων.
- Η αποκομιδή και η νόμιμη διάθεση των υπολειμμάτων (λάσπη, λίπη κ.λπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
- Μετά το πέρας των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί δοκιμή καλής λειτουργίας όλων των αντλιών και έλεγχος ροής.
- Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση των εργασιών.
- Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντάσσεται τεχνική αναφορά του Αναδόχου για την κατάσταση των αντλιών και των πινάκων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI
Διοικήτρια
05.11.2026 13:51