



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου  
3<sup>ος</sup> όροφος  
Τερτσέτη & Πολυζωΐδη 1  
Αγρίνιο

**Πληροφορίες:** Χ.Κονδύλη

**Τηλέφωνο :**2641060807

**gramefet@efeteio-dytikisstereaselados.gov.gr**

**Αγρίνιο, 17-1-2025**

**Αριθμ. πρωτ. : 43**

ΠΡΟΣ

- 1) ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ευτυχίας Καλύβα 10, Αγρίνιο, , 2641028824, 6932270470, [giannimicha@gmail.com](mailto:giannimicha@gmail.com)
- 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5, ΑΓΡΙΝΙΟ, 2641401198 [giorgoshardalias@gmail.com](mailto:giorgoshardalias@gmail.com)
- 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38, ΑΓΡΙΝΙΟ, 2641028334,, [dmpampak@gmail.com](mailto:dmpampak@gmail.com)

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής της φυτεμένης στεγανολεκάνης του αίθριου του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου

Κατόπιν της αρ. πρωτ.19419/2024/23-12-2024 (ΑΔΑ: 99ΑΒ46ΨΧΥΙ-7ΩΦ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€ ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ για τον τελικό φορέα ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε βάρος του ΚΑΕ 9725 Α και βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν, και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων

ΑΔΑ 617070-ΕΛ5  
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά σας μέχρι την Δευτέρα 27-1-2025 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το ενιαίο πρότυπο προσφοράς που σας επισυνάπτεται και την τεχνική περιγραφή. Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται με θέμα: « Προσφορά για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής της φυτεμένης στεγανολεκάνης του αίθριου του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου», είτε ηλεκτρονικά στο [gramefet@efeteio-dytikisstereasellados.gov.gr](mailto:gramefet@efeteio-dytikisstereasellados.gov.gr) , είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο της Διεύθυνσης Γραμματείας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 3ος όροφος, γραφείο 303.

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν :

- α) αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
- β) αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
- γ) στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρίας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα, Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία
- δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του ΔΣ- ή του φυσικού προσώπου- με ημερομηνία έκδοσης έως και τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους
- ε) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού από τους νόμιμους εκπροσώπους

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο “ΚΗΜΔΗΣ”.

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Αναστασία Λάγκα

Πρόεδρος Εφετών

**ΕΡΓΟ :** «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΦΥΤΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η εν λόγω μελέτη, αφορά στην επισκευή της φυτεμένης στεγανολεκάνης στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου Αγρίνιου (διαστάσεων: πλάτος 8,70 m, μήκος 8,90 m, βάθος 0,50 m), ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου Αγρίνιου (αριθμ. πρωτ. 776/23-10-2023 έγγραφο).

Το αίθριο του κτηρίου είναι ασυντήρητο επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα το οικοδομικό τμήμα του και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του, να χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, κάτωθεν της πλάκας της φυτεμένης στεγανολεκάνης του αίθριου, ευρίσκονται τμήματα του χώρου του ψυχοστασίου και του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Λόγω καταστροφής της υγρομόνωσης της εν λόγω στεγανολεκάνης, τα όμβρια ύδατα ή/και τα ύδατα ποτίσματος, διαρρέουν στους ως άνω υπόγειους χώρους του κτιρίου και έχουν προξενήσει τοπικές βλάβες στοιχείων σκυροδέματος της πλάκας, λόγω διάβρωσης του οπλισμού των.

Ειδικότερα, προβλέπονται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Εκσκαφή και επανεπίχωση, χειρονακτικά, των υφισταμένων χωμάτων της φυτεμένης στεγανολεκάνης του αίθριου, με προσεκτική εκρίζωση μιας υπάρχουσας καλλωπιστικής ελαίας, με σκοπό να επαναφυτευθεί. Τα χώματα εκσκαφής, θα αποτεθούν προσωρινά, μέχρι την επανεπίχωσή τους, έξωθεν του κτιρίου των Δικαστηρίων.
2. Αποξήλωση παλαιάς υγρομόνωσης της φυτεμένης στεγανολεκάνης.
3. Κατασκευή νέας υγρομόνωσης, ως ακολούθως:

#### Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Στεγανοποίησης Φυτεμένης

##### Στεγανολεκάνης

##### ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Αρχικά πρέπει να προσδιορισθούν τα σημεία απορροής των υδάτων και να τοποθετηθούν οι αναμονές για τα σιφώνια στο κατάλληλο ύψος.
- Αστάρωμα της επιφάνειας της πλάκας σκυροδέματος, με ειδικό αστάρι.
- Ακολουθεί θερμή κόλληση, ειδικής μεμβράνης από πολυαιθυλένιο, δημιουργίας φράγματος υδρατμών.
- Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίματος για

- Διάστρωση τσιμεντοκονίας. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση, οι εργασίες διάστρωσης της τσιμεντοκονίας πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται το αστάρωμα της επιφάνειας και ακολουθεί η υπόλοιπη πλήρωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
- Μετά την σκλήρυνση της τσιμεντοκονίας, ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι.
- Ακολουθεί θερμή κόλληση ειδικής αντιριζικής ασφαλικής στεγανοποιητικής μεμβράνης με πολυεστερικό οπλισμό, σε δύο στρώσεις.
- Κάτω από τα σιφώνια των υδρορροών, προηγείται τοποθέτηση πρόσθετης στρώσης ασφαλικής μεμβράνης.
- Η εφαρμογή των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
- Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης με κωνικές προεξοχές 8mm, έχοντας τις προεξοχές προς τα κάτω.
- Τοποθέτηση κροκάλας ως φυσικό φίλτρο αποστράγγισης και διάτρητου σωλήνα διήθησης στα σημεία των υδρορροών.
- Τοποθέτηση μη υφαντού πολυεστερικού γεωφάσματος στραγγιστηριού 155 gr/m<sup>2</sup>.
- Τοποθέτηση χώματος φύτευσης ανάλογα με το είδος των φυτών.

#### ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών, θα τοποθετηθεί λωρίδα ειδικής αντιριζικής ασφαλικής στεγανοποιητικής μεμβράνης, ελάχιστου πλάτους 50 cm, η οποία επικολλάται με φλόγιτρο επάνω στην κατακόρυφη επιφάνεια, που έχει ασταρωθεί προηγουμένως με ασφαλικό βερνίκι. Η μεμβράνη πρέπει να φθάνει μέχρι τη στέψη του στηθαίου. Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανοποιητικής μεμβράνης, επάνω στα φύλλα της πρώτης στρώσης, με παράλληλη μετατόπιση, έτσι ώστε τα φύλλα να αλληλεπικαλύπτονται. Ακολουθεί η τοποθέτηση της λάμας στερέωσης της ασφαλικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη.

Αυτή η στεγανοποιητική στρώση είναι απαραίτητο να προστατεύεται στο εκτεθειμένο στον ήλιο τμήμα της, από την υπεριώδη ακτινοβολία και στο τμήμα εντός του χώματος, από κακώσεις προερχόμενες από το σκάλισμα του χώματος και από αιχμηρές πέτρες που βρίσκονται εντός του. Η προστασία επιτυγχάνεται με τοποθέτηση μολυβδόφυλλου, στερεωμένου περιμετρικά του στηθαίου.

4.Μόρφωση τελικής επιφάνειας εδάφους και εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά, στο χώρο της στεγανολεκάνης του αίθριου, καθώς και επαναφύτευση της υπάρχουσας καλλωπιστικής ελαίας .

5.Αποκατάσταση βλαβών της υδραυλικής εγκατάστασης απορροής όμβριων υδάτων στον αίθριο χώρο του κτιρίου, με τοποθέτηση νέων αγωγών PVC και φρεατίων δικτύου.

6.Αποκατάσταση τοπικών βλαβών, στην οροφή του υπογείου, στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού, με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.

7. Συναρμογή και επικόλληση πλακών μαρμάρου εξωτερικών διαδρόμων δικαστηρίου, περιμετρικά

Όλες οι εργασίες, θα γίνουν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή Εργασιών, το τιμολόγιο εργασιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των 17.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

12-07-24 Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ι. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12-07-24

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. Δ.Π.



ΧΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 02-08-24

Ο Δ/ΝΤΗΣ



ΝΙΚ. ΜΑΣΙΚΑΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΩΝΙΑΣ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ  
ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Δεύτερη	Ολική Δεύτερη
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη	1	m <sup>3</sup>	43,00			
2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	2	tonx10 m	300,00			
3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	3	ton	130,00			
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	4	m <sup>3</sup>	43,00			
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	5	m <sup>2</sup>	80,00			
6	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	6	kg	10,00			
7	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες, με αντιριζικά πρόσθετα.	7	m <sup>2</sup>	200,00			
8	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m <sup>2</sup>	8	m <sup>2</sup>	80,00			
9	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	9	m <sup>2</sup>	80,00			
10	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	10	m <sup>2</sup>	80,00			
11	Επίστρωση με φύλλα μολύβδου, επιπέδων επιφανειών	11	m <sup>2</sup>	14,00			
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από σκυρόδεμα, διαστ. 40 X 40 cm , βάθους από 0,50 έως 1,0 m	12	TEM	5,00			
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. ,6 atm, διαμέτρου 100 mm	13	m	35,00			
14	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθαινικής βάσεως	14	m	50,00			
15	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	15	m <sup>2</sup>	10,00			
Σε μεταφορά							

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Λιππάνη	Ολική Δαπάνη
[V	[2]	[51	[6]	m	[8]	[91	[10]
Από μεταφορά							
16	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος Α00x400mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	16	ΤΕΜ	5,00			
17	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	17	στρ.	0,08			
18	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	18	m <sup>3</sup>	5,00			
19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	19	στρ.	0,08			
20	Καθαίρεση παλαιός υγρομόνωσης, δαπέδου και τοίχων, παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή.	20	m <sup>2</sup>	100,00			
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
Αξία Εργασιών							
Δαπάνη κατ' αποκοπή, για συναρμογή και επικόλληση πλακών μαρμάρου εξωτερικών διαδρόμων, περιμετρικά της στεγανολεκάνης του αιθίου							
Αθροισμα							
ΦΠΑ						24,00%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:							

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ / / 2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ