



Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

Υπουργείο Πολιτισμού
& Αθλητισμού

ΠΡΟΣ:

EMCOR GROUP CONTRACTING - ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: info@emcor.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για εργασίες επισκευής και στήριξης των περσίδων της μεταλλικής περίφραξης στην βόρεια και ανατολική πλευρά του δώματος του ΕΜΣΤ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:	ΜΟΥΣΕΙΟ – ΝΠΙΔ (εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ) - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Λ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ – 11743 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	211 1019000
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	protocol@emst.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	www.emst.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Ηρώ Νικολακέα Τηλ. 211 1019014 - Email: iro.nikolakea@emst.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος διενεργείται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με σκοπό στην επιλογή αναδόχου για εργασίες επισκευής και στήριξης των περσίδων της μεταλλικής περίφραξης στην βόρεια και ανατολική πλευρά του δώματος του ΕΜΣΤ

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118/ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Αντικείμενο έργου του αναδόχου είναι εργασίες επισκευής στήριξης των περσίδων της μεταλλικής περίφραξης στην βόρεια και ανατολική πλευρά του δώματος του ΕΜΣΤ (CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης)

Αναλυτικά οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α – Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (6.700,00€)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί σε εφάπαξ και αμέσως μετά την παράδοση του έργου.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας έως την 14/04/2025, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο email: protocol@emst.gr με κοινοποίηση στο iro.nikolakea@emst.gr.

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθούν (α) ασφαλιστική ενημερότητα, (β) φορολογική ενημερότητα και (γ) λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των διαδικασιών ο ανάδοχος του έργου δύναται να καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση για το λευκό ποινικό μητρώο καθώς και για υπεύθυνη δήλωση για το ότι είναι φορολογικά ενήμερος ή βρίσκεται σε κάποια ρύθμιση.

Η Διευθύντρια Διοικητικού – Οικονομικού
του ΕΜΣΤ

Αθηνά Ιωάννου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι, η είναι εργασίες επισκευής και στήριξης των περσίδων της μεταλλικής περιφράξης στην βόρεια 20μ και ανατολική πλευρά 50μ του δώματος του ΕΜΣΤ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα,

- Τεχνική έκθεση και επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού για όλες τις εργασίες
- Αντικατάσταση όλων των βιδών Μ3mm που έχουν σκουριάσει, από νέες, Μ6mm με προστασία από σκουριά.
- Εξωτερικά θα τοποθετηθούν κάθετες λάμες αλουμινίου βαμμένες στο ίδιο RAL και εσωτερικά όπου υπάρχει πρόσβαση θα τοποθετηθούν επίσης λάμες αλουμινίου για πρόσθετη στήριξη.
- Οι εργασίες θα γίνουν με χρήση καλαθοφόρου γερανού ύψους 30 η όσο χρειαστεί λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για την συγκεκριμένη εργασία.
- Αν ο ανάδοχος λόγω των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα δεν μπορεί να ξεκινήσει, σε πρώτη φάση θα πρέπει να στερεωθεί άμεσα τα προβληματικά σημεία με πρόσθετα πλαστικά δεματικά (tire up), ώστε να μην υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκόλλησης των περσίδων από τον δυνατό άνεμο.
- Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβληθεί πιστοποίηση (βεβαίωση καλής εκτέλεσης και αντοχής της εργασίας). Επίσης θα γίνει πιστοποίηση από τον Πολ. Μηχανικό των άμεσων στερεώσεων με τα δεματικά μέχρι την έναρξη των εργασιών στήριξης.

Ασφάλεια

Ο εργολάβος θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια του έργου κατά την διάρκειά του, θα παρέχει ασφάλιση του προσωπικού του και θα διαθέτει δικό του εξοπλισμό για τις εργασίες.

Παραδοτέα

Η περίφραξη στο μήκος που περιγράφεται στερεωμένη σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Πολ. Μηχανικού που θα υποβληθεί και έγγραφη πιστοποίηση (βεβαίωση καλής εκτέλεσης και αντοχής της εργασίας) από τον υπογράφοι μηχανικό

Χρονοδιάγραμμα

Ο ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης των αναφερόμενων εργασιών υπολογίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου.